









Ing. Lengyelová Jolana

Stavba : Zberný dvor v obci Dlhá Ves		Miesto: Rozpočet:	
Objekt : Areal zberného dvora		Spracoval: Orosz	
Odberteľ: Obec Dlhá Ves		Dňa: 17.3.2022	
Dodávateľ: TECHNOLOGY plus s. r. o.		Zmluva č.: 20/07/2021	
Projektant:		IČO: 328189	
		IČO: 53561694	
		IČO:	
		IČO:	
		0	
		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	14 785,25	2 279,72	17 064,97	6	Práce načas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:	3 273,00	5 594,16	8 867,16	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:	883,69	2 770,35	3 654,04	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažnené podmienky	
4	Iné:			0,00	9		14		
5	Súčet:	18 941,94	10 644,23	29 586,17	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
					dodávateľ, zhotoviteľ				
					dátum: 17.03.2022				
					podpis: 				
					pečiatka: 				
					dátum: 17.03.2022				
					podpis: 				
					pečiatka: 				
					dátum: 17.03.2022				
					podpis: 				
					pečiatka: 				
					dátum: 17.03.2022				
					podpis: 				
					pečiatka: 				

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z:
18	Projektové práce	23	DPH 0% z:
19		24	Súčet riadkov 21 až 23:
20	Súčet riadkov 16 až 19:	F	Odpočet - prípočet
			0

Odberteľ: Obec Dlhá Ves
 Projektant:
 Dodávateľ: TECHNOLOGY plus s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 17.03.2022

Stavba : Zberný dvor v obci Dlhá Ves
 Objekt : Areál zberného dvora

Ing. Lengyelová Jolana

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	3 033,28	0,00	3 033,28	0,00000	0,000	0,000	0,000
2 - ZÁKLADY	747,50	0,00	747,50	18,14483	0,000	0,000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	130,00	1 746,15	1 876,15	0,47960	0,000	0,000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	304,40	0,00	304,40	19,26288	0,000	0,000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	5 651,01	0,00	5 651,01	224,64371	0,000	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 919,06	533,57	5 452,63	61,25181	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	14 785,25	2 279,72	17 064,97	323,78282	0,000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	345,00	5 594,16	5 939,16	0,24870	0,000	0,000	0,000
999 - PSV ostatné	2 928,00	0,00	2 928,00	0,00000	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 273,00	5 594,16	8 867,16	0,24870	0,000	0,000	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	737,02	2 770,35	3 507,37	1,44303	0,000	0,000	0,000
999 - MCE ostatné	146,67	0,00	146,67	0,00000	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	883,69	2 770,35	3 654,04	1,44303	0,000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	18 941,94	10 644,23	29 586,17	325,47455	0,000	0,000	0,000

Odberateľ: Obec Dlhá Ves
 Projektant:
 Dodávateľ: TECHNOLOGY plus s.r.o.

Stavba : Zberný dvor v obci Dlhá Ves
 Objekt : Areál zberného dvora

Ing. Lengyelová Jolana

Spracovali:
 JKSO :
 Dátum: 17.03.2022

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	001	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 214*0,5 = 107,000	107,000	m3	2,958	316,51		316,51	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
2	001	122201109	Priplatok za lepiivosť hominy tr.3	107,000	m3	0,875	93,63		93,63	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
3	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3 0,5*1*(7,897+4,632+7,854) = 10,192 0,3*0,5*61,88 = 9,282	19,474	m3	27,091	527,57		527,57	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
4	272	132201109	Priplatok za lepiivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	19,474	m3	3,208	62,47		62,47	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
5	272	133201109	Priplatok za lepiivosť hominy tr.3	8,000	m3	2,780	22,24		22,24	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
6	001	133202120	Hĺbenie šacht v hom. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy 0,5*0,5*0,8*40 = 8,000	8,000	m3	71,330	570,64		570,64	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
7	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4 107+19,474+8 = 134,474	134,474	m3	4,675	628,67		628,67	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
8	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4	134,474	m3	2,417	325,02		325,02	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
9	001	1741010011	poplatoek za uloženie	134,474	m3	1,167	156,93		156,93	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
10	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením	214,000	m2	0,575	123,05		123,05	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
11	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	214,000	m2	0,825	176,55		176,55	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
12	231	182303111	Doplnenie ornice hr. do 50 mm v rovine	50,000	m2	0,600	30,00		30,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:										3 033,28	0,00	3 033,28	0,000	
2 - ZÁKLADY														
13	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 0,5*0,5*0,75*40 = 7,500	7,500	m3	99,667	747,50		747,50	2,41931	18,14483	0,000	0,000	20
2 - ZÁKLADY spolu:										747,50	0,00	747,50	18,14483	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
14	015	338171111	Osadzovanie sŕpkov plotových oceľových do 2 m so zaliatím MC	40,000	kus	3,250	130,00		130,00	0,00468	0,18720	0,000	0,000	20
15	MAT	3132A1502	Sŕplik výš.2,50 m, priem.48 mm	21,000	kus	24,583	516,24		516,24	0,00570	0,11970	0,000	0,000	20
16	MAT	3132A15020	Sŕplik , výš.2,50 m, priem.100 mm	7,000	kus	71,917	503,42		503,42	0,01850	0,12950	0,000	0,000	20
17	MAT	3132A1674	Vzpera , rozm.prof.50 mm, dĺž.2,00 m	12,000	kus	60,541	726,49		726,49	0,00360	0,04320	0,000	0,000	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:										1 876,15	1 746,15	1 876,15	0,47960	0,000

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
18	321	457531111	Filtračná vrstva z kameniva hrubého drevného od 4-8 do 22-32 mm bez zhuňtienia $0,5^*1*(7,897+4,632+7,854) = 10,192$	10,192	m3	29,867	304,40		304,40	1,89000	19,26288	0,000	0,000	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:														
5 - KOMUNIKÁCIE														
19	221	564831111	Podklad zo štrkodite hr. 100 mm $0,5^*61,88 = 30,940$ *pod obrubníky	30,940	m2	3,640	112,62		112,62	0,18907	5,84983	0,000	0,000	20
20	221	564851111	Podklad zo štrkodite hr. 150 mm $0,5^*0,5^*40 = 10,000$ *podklad pod pátky 214 = 214,000 *pod plochu	224,000	m2	5,100	1 142,40		1 142,40	0,27994	62,70656	0,000	0,000	20
21	221	564861111	Podklad zo štrkodite hr. 200 mm	214,000	m2	6,175	1 321,45		1 321,45	0,37080	79,35120	0,000	0,000	20
22	221	581121416	Kryt cementobetónový vozoviek skupiny CB II hr. 150 mm 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	214,000	m2	14,367	3 074,54		3 074,54	0,35858	76,73612	0,000	0,000	20
				5 651,01			5 651,01		5 651,01		224,64371		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
23	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	61,880	m	9,783	605,37		605,37	0,15555	9,62543	0,000	0,000	20
				61,880			605,37		605,37		9,62543		0,000	
24	MAT	59217A103	$6,399+7,897+4,632+7,854+15,45+19,648 = 61,880$ Obrubník parkový 1000x250x50 $20,383^*1,01 = 20,587$	20,587	kus	2,642	54,39		54,39		0,00000	0,000	0,000	20
25	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	20,383	m	7,475	152,36		152,36	0,13553	2,76251	0,000	0,000	20
				20,383			152,36		152,36		2,76251		0,000	
26	MAT	592174910	$7,897+4,632+7,854 = 20,383$ Obrubník cestný 1000x200x150	62,499	kus	7,667	479,18		479,18	0,08000	4,99992	0,000	0,000	20
27	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 $0,6^*0,5^*61,88 = 18,564$	18,564	m3	98,667	1 831,65		1 831,65	2,36285	43,86395	0,000	0,000	20
28	003	949942101	Hydraulická závlhacia plošina na automobil. podvozku v. do 10 m	15,000	hod	38,750	581,25		581,25		0,00000	0,000	0,000	20
29	231	998235011	Presun lhmôt pre nástupiská a rampy 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	323,783	t	5,400	1 748,43		1 748,43		0,00000	0,000	0,000	20
				5 452,63			4 919,06		533,57		61,25181		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV				17 064,970			14 785,25		2 279,72		17 064,97		0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
				17 064,970			14 785,25		2 279,72		17 064,97		0,000	

Pr. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Suť v tonách		DPH %
									Hmotnosť v tonách	Spolu	Jednotková	Spolu	
30	767	767911130	Montáž oplotenia, pleťvom, výšky do 2,0 m 61,88-8 = 53,880	53,880 m		5,167	278,40		278,40	0,00000	0,00000	0,000	20
31	MAT	3132A1273	Pleťvo popl., výš.200 cm, bal.25 m	3,000 kus		248,780		746,34	0,05810	0,17430	0,00000	0,000	20
32	MAT	3132A1401	Drôt viazaci PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 1,5/100 - FT100201	2,000 kus		12,088		24,18	0,00080	0,00160	0,00000	0,000	20
33	MAT	3132A1405	Drôt naplniaci PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,4/100 - FT100035	2,000 kus		20,520		41,04	0,00260	0,00520	0,00000	0,000	20
34	MAT	3132A1802	Nadstavec pre ostatný drôt	28,000 kus		32,000		896,00	0,00130	0,03640	0,00000	0,000	20
35	MAT	3132A1852	Drôt ostnatý poplastovaný ATAC 25, dĺž.100 m - FR200010	4,000 kus		70,140		280,56	0,00780	0,03120	0,00000	0,000	20
36	767	767912120	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m 61,88 = 61,880	61,880 m		1,167		72,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,000	20
37	MAT	3132A2857	Briana 2-kridl., zvar.siet 5x5cm, šír.4 m, výš.2 m	2,000 kus		1 766,916		3 533,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,000	20
38	767	767920240	Montáž vrat a vratok v oplotení na slúpky ocelové do 8 m2	2,000 kus		29,557	59,11		59,11	0,00000	0,00000	0,000	20
39	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. Konštr. v objektoch výšky do 6 m 767 - Konštrukcie doplnk. Kovové stavebné spolu:	0,189 t 5 939,16		39,650	7,49 345,00		7,49 5 939,16	0,00000 0,24870	0,00000 0,00000	0,000 0,000	20
40	700	999997006	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6-pri realizácii oplotenia 999 - PSV ostatné spolu:	160,000 hod 2 928,00		18,300	2 928,00	0,00	2 928,00	0,00000	0,00000	0,000	20
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	8 867,160			3 273,00	5 594,16	8 867,16	0,24870	0,00000	0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
41	921	21001 001	Montáž stožiar do 8m	3,000 ks		220,980	662,94		662,94	0,00000	0,00000	0,000	20
42	MAT	354410400	Týč uzemňovacia 1,5m+ materiál	3,000 kus		71,867		215,60	0,00501	0,01503	0,00000	0,000	20
43	MAT	31671010001	Stožiar ocelový 7m pozink	3,000 kus		520,583		1 561,75	0,23800	0,71400	0,00000	0,000	20
44	MAT	31671010002	Solárne svietidlo	3,000 kus		331,000		993,00	0,23800	0,71400	0,00000	0,000	20
45	921	2102200210	Montáž uzemňovacej tyče 1,5m M21 - 155 Elektromontáže spolu:	3 507,37		24,692	74,08 737,02	2 770,35	3 507,37	0,00000	1,44303	0,000	20
			999 - MCE ostatné										
46	900	999999005	Konštrukcie a práce montážne, *montáž sol. svietidla 5 = 5,000	5,000 hod		29,333	146,67	0,00	146,67	0,00000	0,00000	0,000	20
			999 - MCE ostatné spolu:	146,67			146,67	0,00	146,67	0,00000	0,00000	0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	3 654,04			883,69	2 770,35	3 654,04	1,44303	0,00000	0,000	
			Za rozpočet celkom	29 566,17			18 941,94	10 644,23	29 586,17	325,47455	0,00000	0,000	