

# VYKAZ VYMER

Stavba: DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI ZEMPLÍNSKE KOPČANY

Objekt: SO 101 Rekonštrukcia chodníka pre peších

Objednávateľ: Obec Zemplínske Kopčany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Obec Zemplínske Kopčany

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 2000 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m <sup>2</sup>	1 288,000		
2	113307123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	1 288,000		
3	113307123.S	Odstránenie podkladu spevnenej plochy z kameniva drveného -1,300t	m <sup>3</sup>	483,000		
4		Odstránenie panelov s vybúraním lôžka	m <sup>2</sup>	740,000		
5	1	Odstránenie spevnenej priekopy, rigolu, spevnenia z betónu	m	725,000		
6	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	474,200		
7	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	474,200		
8	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	474,200		
9	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	18 968,000		
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	2 810,167		
11	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr.do 150 mm	m <sup>2</sup>	1 500,000		
12	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m <sup>2</sup>	1 500,000		
13	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	30,000		

### 5 Komunikácie

14	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	2 433,000		
15	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	1 550,000		
16	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	137,000		
17	564851111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	883,000		
18	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 415,000		
19	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	2 415,000		

### 8 Rúrové vedenie

20	2	Osadenie rúr betonových DN 300 do betonového lôžka sa zásypom	m	17,000		
----	---	---	---	--------	--	--

## VYKAZ VYMER

Stavba: DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI ZEMPLÍNSKE KOPČANY

Objekt: SO 101 Rekonštrukcia chodníka pre peších

Objednávateľ: Obec Zemplínske Kopčany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Obec Zemplínske Kopčany

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	5922150800	Rúra betónová DN300	m	17,000		
22	2	Osadenie rúr plastových korugovaných DN 300 do lôžka so zásyplom	m	120,000		
23	5922150800	Rúra plastová korugovaná DN300	m	120,000		
24	2	Osadenie čela priepustu do lôžka s betónu	ks	8,000		
25		Čelo priepustu	ks	8,000		
26	938906144p	Búranie prejazdov (komplet aj s podkladom)	ks	4,000		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						
27	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	2,000		
28	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.	m	1 500,000		
29	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	1 575,000		
30	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	107,143		
31	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.	m	900,000		
32	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	927,000		
33	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	64,286		
34	916561112.S	Osadenie cestného obrubníka betón.	m	33,000		
35	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x150x260 mm, sivá	ks	34,650		
36	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,357		
37	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,000		
38		Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárník šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	790,333		
39		Tvárnica priekopová MCS 30/50, lxš1xš2xv 50x50x30x40 cm	ks	1 659,700		
40		Lôžko pod tvárnicu priekopovú alebo melioračno-betónovú dosku z betónu prostého tr. C 16/20	m3	79,033		
<b>Celkom</b>						

**\*\*\* položky sú vrátane presunov a poplatkov za skládky \*\*\***