

**DODATOK č. 1****k Zmluve****č. PHZ-OPK1-2018-002143**

**o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 23.10.2018 (ďalej len „dodatok“)**

ZMLUVNÉ STRANY**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**

Sídlo: Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
DIČ: 2020571520
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
Zastúpené: **plk. Ing. Pavol Mikulášek**
na základe plnomocenstva č. p.:
SL-OPS-2021/001914-064 zo dňa 7. apríla 2021

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Obec Falkušovce

Sídlo: Falkušovce 179, 072 05 Beracovce
IČO: 00325121
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK88 0200 0000 0038 9498 5251
Zastúpené: **Michal Bodnár**

(ďalej len „prijemca“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I**Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa v súlade s čl. V bod 5.2. Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-002143 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 23.10.2018 (ďalej len „zmluva“) dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

1. Príloha č. 1.1 zmluvy „*Špecifikácia dotácie*“ sa nahrádza novou prílohou č. 1.1 zmluvy „*Špecifikácia dotácie č. 1*“.

Článok II**Záverčné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. Zverejnenie dodatku zabezpečí poskytovateľ.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní poskytovateľ obdrží jeden (1) rovnopis a príjemca obdrží jeden (1) rovnopis tohto dodatku.

4. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nezmenené zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
5. Zmluvné strany tohto dodatku vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, rozumejú jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne, slobodne a vážne podpisujú.

Bratislava, dňa 22. 08. 2022

Falkušovce, dňa



plk. Ing. Pavol Mikulášek
prezident
Hasičského a záchranného zboru



Michal Bodnár
starosta obce
Falkušovce

ROZPOČET VÝDAVKOV
FINANCOVANÝCH Z DOTÁCIE

č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice**

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

CPV

CPA

Rozpočet číslo



Dňa

26.05.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Ďalšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky 11 642,01	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00	
2 Montáž 6 025,89	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00	
3 PSV Dodávky 7 009,30	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00	
4 Montáž 5 192,50	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00	
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00	
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00	
7 ZRN (r. 1-6) 29 869,70	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00	
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00	
Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ <div style="text-align: center;">  </div>		23 Súčet 7, 12, 19-22	29 869,70
		24 DPH 20,00 % z 29 869,70	5 973,94
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	35 843,64
Dátum a podpis Zhotoviteľ <div style="text-align: center;">  </div>		E Prípochty a odpočty	
		26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	27.5.2019	28 Zvýhodnenie + -	0,00



Odberateľ: Obec Falkušovce
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.05.2019

Stavba : Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice
Objekt : SO 01 - Hlavný objekt /ASR + Zdravotechnika + prípojka vody a kanalizácie/

Rekapitulácia rozpočtu

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	816,088	354,712	1 170,800	5,092	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	7 585,925	5 671,175	13 257,100	18,146	5,586
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	243,308	1 108,806	1 352,114	7,226	5,586
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,000	42,744	42,744	0,000	0,000
713 - Izolácie tepelné	965,746	558,893	1 524,639	0,624	0,000
721 - Zdravotech. Vnútoraná kanalizácia	3 728,090	1 222,869	4 950,959	0,005	0,001
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 478,305	1 098,725	3 577,030	1,698	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	37,885	68,421	106,306	0,023	0,059
766 - Konštrukcie stolárske	464,608	215,527	680,135	0,150	0,063
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 231,724	301,660	1 533,384	0,192	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 332,005	1 663,361	2 995,366	4,327	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	10,932	20,303	31,235	0,007	0,000
784 - Dokončovacie práce - maľby	10,932	20,303	31,235	0,007	0,000
Celkom	18 651,308	11 218,390	29 869,698	30,264	5,710

STAKING, S.R.O.
072 05 FALKUŠOVCE 35
IČO: 44640587
IČD/C: 2022775546

ROZPOČET

Stavba : Stavbné úpravy Hasičskej zbrojnice
 Objekt : SO 01 - Hlavný objekt /ASR + Zdravotechnika + prípojka vody a kanalizácie/

Prehľad položiek rozpočtu

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	014	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,864	m3	184,174	816,088	114,140	354,712	5,092
2	014	31027-9841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tvárnicami v murive hr. do 300 mm	0,975	m3	188,653	133,624	133,624	183,937	1,147
3	012	31712-1101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	6,000	kus	4,000	1,140	1,140	22,860	0,036
4	012	31712-1102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	2,000	kus	14,601	1,478	1,478	27,724	0,016
5	014	31712-1151	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm	6,000	kus	15,870	16,884	16,884	78,336	0,154
6	MAT	593 406520	Keramický preklad predpätý 1000x120x65mm	10,000	kus	12,720	127,200	127,200	127,200	0,160
7	MAT	593 406530	Keramický preklad predpätý 1200x120x65mm	2,000	kus	12,989	25,978	25,978	25,978	0,032
8	MAT	593 406540	Keramický preklad predpätý 1500x120x65mm	2,000	kus	14,153	28,306	28,306	28,306	0,032
9	011	34227-2436	Priečky murované hr.125 mm	21,709	m2	22,932	367,338	367,338	130,493	1,899
HSV - Práce a dodávky HSV										
10	014	61242-5921	Vysprávky omietok ostenia okenného alebo dverného /po výmene okien, dverí/	19,000	m	9,764	17,062	17,062	168,454	0,682
11	011	61246-5132	Vnútoraná omietka stien MVC,mieš. a nanášanie strojne	90,305	m2	6,539	193,343	193,343	397,161	1,327
12	011	61246-5136	Vnútoraná omietka stien MVC na domurovky	5,727	m2	7,704	16,683	16,683	27,438	0,075
13	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien skloviačnikým pletivom vtláčným do tmelu	96,032	m2	6,091	422,253	422,253	162,678	0,399
14	011	62244-7111	Omietka vonk. stien fasádna striekaná + farba	184,933	m2	3,287	130,193	130,193	477,682	1,657
15	011	62244-7112	Omietka vonk. Podhládov, štítov, štáblón a stropov fasádna striekaná + farba	39,600	m2	3,287	27,878	27,878	102,287	0,355
16	011	62244-9118	Omietka vonk. stien marmolitová soklová	27,200	m2	24,813	519,765	519,765	155,149	0,177
17	011	62525-8103	Zrovnanie vonk. fasády bez povrch. úpravy XPS STYRISOL hr. izol. 30-50 mm so siečkou a lepidlom	212,133	m2	26,780	4 298,996	4 298,996	2 460,318	3,244
18	011	62525-9240	Obklad podhládu, štítov, štáblón a stípiov XPS STYRISOL hr. 30 mm so siečkou a lepidlom	39,600	m2	24,750	1 407,344	1 407,344	459,242	0,605
19	011	63131-2511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm	0,949	m3	141,445	87,959	87,959	46,272	2,121
20	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceťových do 2,5 m2	6,000	kus	14,512	6,276	6,276	80,796	0,142
									13 257,100	18,146
									168,454	0,682
									590,504	1,327
									44,121	0,075
									584,931	0,399
									607,875	1,657
									130,165	0,355
									674,914	0,177
									6 759,313	3,244
									1 866,586	0,605
									134,231	2,121
									87,072	0,142

21	MAT 553 319810	Zárubňa oceľová CGU 60x197cm	2,000 kus	22,221	44,442	44,442	0,027
22	MAT 553 319840	Zárubňa oceľová CGU 70x197cm	2,000 kus	21,982	43,964	43,964	0,028
23	MAT 553 319860	Zárubňa oceľová CGU 80x197cm	2,000 kus	23,082	46,164	46,164	0,029
24	011 64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	5,700 m	4,569	1,151	24,892	0,045
25	MAT 611 9A0202	Parapeta vnútorná plastová šír. 250 mm vrátane koncoviek	5,700 m	13,885	79,145	79,145	0,006
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
26	003 94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	137,760 m2	1,630	0,000	1 108,806	7,225
27	003 94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	137,760 m2	1,138	147,265	224,549	3,543
28	003 94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	137,760 m2	1,037	0,000	156,771	0,000
29	003 94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	91,140 m2	2,239	95,332	108,730	0,139
30	011 95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	15,810 m2	1,234	0,711	18,799	3,543
31	013 96508-1813	Búranie dlažieb a podkladov hr. nad 1 cm nad 1 m2	16,820 m2	2,777	0,000	46,709	0,000
32	013 96703-1732	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm	1,600 m2	5,285	0,000	8,456	0,000
33	013 96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	9,000 kus	0,537	0,000	4,833	0,000
34	013 96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	5,000 kus	0,537	0,000	2,685	0,000
35	013 96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	1,800 m2	4,927	0,000	8,869	0,000
36	013 96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	5,400 m2	5,196	0,000	28,058	0,000
37	013 96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	8,000 m2	5,285	0,000	42,280	0,000
38	013 97103-3561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehli. MV, MVC hr. do 60 cm	0,688 m3	58,316	0,000	40,121	0,000
39	013 97103-3641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehli. MV, MVC hr. do 30 cm	0,630 m3	34,488	0,000	21,727	0,000
40	013 97403-1134	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm	12,000 m	2,508	0,000	30,096	0,000
41	013 97403-1153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 7 cm	2,500 m	2,508	0,000	6,270	0,000
42	013 97403-1164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 20 cm š. do 7 cm	4,200 m	5,285	0,000	22,197	0,000
43	013 97803-6191	Otlítenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	27,200 m2	2,239	0,000	60,901	0,000
44	013 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,553 t	10,481	0,000	68,682	0,000
45	013 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	58,977 t	0,358	0,000	21,114	0,000
46	013 97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	6,553 t	29,203	0,000	191,367	0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

47	711	71110-6111	Hydroizolačná hmota dvojnásobná vodorovná	15,810 m2	1,344	0,000	42,744	42,744	
48	711	71110-6112	Hydroizolačná hmota dvojnásobná zvislá	15,000 m2	1,433	0,000	21,249	21,249	
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	0,00		0,000	21,495	21,495	

713 - Izolácie tepelne

49	713	71311-2213	Montáž tepelnej izolácie fúkanej z minerálnych vláken hr. do 15 cm vodorovne	162,240 m2	3,325	0,000	558,893	558,893	0,624
50	MAT	631 5A3761	Izolácia minerálna fúkaná	24,336 m3	33,592	817,495	817,495	817,495	0,535
51	713	71313-1111	Montáž tep. izolácie stien, výplní	11,700 m2	1,702	0,468	19,445	19,913	
52	MAT	283 190410	Doska polystyrénová - zateplenie dvier	11,700 m2	12,631	147,783	147,783	147,783	

721 - Vnútrotná kanalizácia

53	721	72110-ZT1	Zdravotechnika + prípojka vody a kanalizácie	1,000 ks	4 950,959	3 728,090	1 222,869	4 950,959	0,005
						3 728,090	1 222,869	4 950,959	0,005

763 - Konštrukcie - drevostavby

54	763	76313-3010	Samostatný rošt CD profily a OSB dosky hr. 22 mm - podhľad a štíty čelný a bočné	15,500 m2	20,084	2 478,305	1 098,725	3 577,030	1,698
55	763	76313-6010	Podhľad sadrokart. kazetové 600x600 mm	91,140 m2	35,832	2 322,065	943,663	3 265,728	0,723
									0,975

764 - Konštrukcie klampiarske

56	764	76432-1820	Klomp. demont. oplechovania rš do 500, do 30°	11,400 m	0,576	37,885	68,421	106,306	0,023
57	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	8,500 m	0,985	0,000	8,373	8,373	
58	764	76471-1114	Oplechovanie parapetov lakoplast. plech do rš 250	8,500 m	10,749	37,885	53,482	91,367	0,023

766 - Konštrukcie stolárske

59	766	76611-4200	Deliaca WC stienka z HPL dosiek hr. 11 mm na nožičkách	0,900 m2	26,874	464,608	215,527	680,135	0,150
60	766	76644-1811	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky do 1,0 m	3,000 kus	0,537	0	1,611	1,611	
61	766	76644-1821	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m	3,000 kus	0,537	0	1,611	1,611	
62	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	6,000 kus	31,353	0	188,118	188,118	
63	MAT	611 628500	Dvere vnútorné laminované 1-kr. 600x1970 cm plné	2,000 kus	116,453	232,906	0,000	232,906	0,050
64	MAT	611 628530	Dvere vnútorné laminované 1-kr. 700x1970 cm plné	2,000 kus	114,840	229,680		229,680	0,050
65	MAT	611 628560	Dvere vnútorné laminované 1-kr. 800x1970 cm plné	2,000 kus	1,011	2,022		2,022	0,050

767 - Konštrukcie doplnk. kovové										
66	767	76763-1510	Montáž okien plastových	19,800 m	16,124	1 231,724	301,660	1 533,384	0,192	
67	MAT	611 4B1042	Okno plast.1-krídlové S - 600x600 mm, povrch. úprava - zlatý dub	2,000 kus	80,621	25,067	294,188	319,255	0,002	
68	MAT	611 4B1162	Okno plast.1-krídlové S - 900x600 mm, povrch. úprava - zlatý dub	1,000 kus	102,896	161,242	0,000	161,242	0,044	
69	MAT	611 4B2611	Okno plast.2-krídlové OS+OS - 1800x1200 mm, povrch. úprava - zlatý dub	2,000 kus	112,601	102,896	225,202	225,202	0,037	
70	767	76764-1314	Montáž dverí plastových jednokrídlových vstupných 1200 x 2000 mm	1,000 kus	7,472	0,000	7,472	7,472	0,086	
71	MAT	611 3A0962	Dvere vstupné 1-krídlové - 900x1970 s bo? svetlíkom aretovaným 300x1970 mm, so zárub., povrch. úprava - zlatý dub	1,000 kus	717,317	717,317		717,317	0,023	
771 - Podlahy z dlaždíc										
72	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu	15,810 m2	16,124	1 332,005	1 663,361	2 995,366	4,327	
73	MAT	597 3A0101	Keramická dlažba protišmyková	16,126 m2	17,020	92,077	162,843	254,920	0,052	
74	771	77199-0193	Prípl. k vyrovnaniu podkladu samonivelaz. stierkou	15,810 m2	12,541	274,465	169,989	274,465	0,387	
75	771	78147-1110	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. do malty	61,326 m2	24,186	28,284	1 330,529	1 483,231	2,522	
76	MAT	597 4A0201	Keramický obklad	62,553 m2	12,541	784,477	784,477	784,477	1,314	
PSV - Práce a dodávky PSV										
784 - Dokončovacie práce - maľby										
77	784	78444-8091	Maľba 1 far. dvojnás. stien a stropov miest. do 3,8m	34,706 m2	0,900	10,932	20,303	31,235	0,007	
						10,932	20,303	31,235	0,007	
						10,932	20,303	31,235	0,007	
Za rozpočet celkom						18 651,309	11 218,390	29 869,698	30,264	