

Dodatok č. 1/2023

k Zmluve o dielo č. 1/2020

Uzavretej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.z v znení neskorších predpisov

ČI. I Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obch. meno: Obec Vyšná Hutka
Sídlo: Vyšná Hutka 165, 040 18 Vyšná Hutka
Štatutárny zástupca: Mgr. Agáta Nosáľová- starostka obce
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu/ IBAN: SK59 7500 0000 0040 29885 5836
IČO: 00691291
DIČ: 2021261385
Telefón/mobil: 0907942955
Email: starosta@vysnahutka.sk

1.2 Dodávateľ:

Obch. meno: Rapal s.r.o.
Sídlo: Športová 386/8, 044 15 Nižná Myšľa
Zastúpený: Rudolf Belás
Bankové spojenie: VÚB a.s. Košice
Číslo účtu/ IBAN: SK77 0200 0000 0028 6350 3454
IČO: 36576506
DIČ: 2021823947
IČ DPH: SK2021823947
Tel/mobil: +421915857248
Email: rapal@post.sk

ČL.II Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č.1/2020 na dielo pod názvom „**Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Vyšná Hutka** „ sa z dôvodu okolností a situácie spôsobenej **pandémiou Covidu – 19, vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou a v dôsledku toho nestabilný a negatívny vývoj cien, ktoré v celosvetovom meradle** ovplyvňujú život ľudí a teda aj procesy vo VO, pričom sú takého charakteru, že verejný obstarávateľ ich nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, sa v **Čl. 5 mení takto:**

a.) Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou **Prílohy č.1 tejto Zmluvy** a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna – mení nasledovne:

Pôvodná cena diela:

Cena bez DPH	41666,57 EUR
DPH 20%	8333,32 EUR
Celková cena s DPH	49999,89 EUR

Na aktuálnu cenu:

Cena bez DPH	54373,16 EUR
DPH 20%	10874,63 EUR
Celková cena s DPH	65247,79 EUR

Neoddeliteľnou súčasťou daného Dodatku č.1/2023 k Zmluve o dielo č. 1/2020 je Príloha č.1 Rozpočet

2.2 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté sú naďalej platné a účinné v pôvodnom znení.

ČL. III.

Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.2 Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ

Vo Vyšnej Hutke , dňa: 09.03.2023

Vo Vyšnej Hutke , dňa: 09.03.2023

Za objednávateľa:



Mgr. Agáta Nosáľová -

starostka obce Vyšná Hutka



Za zhotoviteľa:



Rudolf Belás - konateľ

Rapal s.r.o.

RAPAL s.r.o.
Športová 386/8, 044 15 Nižná Myšľa
IČO: 36 576 506
IČ DPH: SK2021823947

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Vyšná Hutka			
Objekt : 1.Etapa-Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov-južná strana cesty		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:
Odberateľ: Obec Vyšná Hutka		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: RAPAL spol. s r.o., Športová 386/8, 044 15 Nižná Myšľa		IČO: 36576506	
		DIČ: 2021823947	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	8 690,65	3 324,02	12 014,67	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	8 690,65	3 324,02	12 014,67	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:	pečiatka: RAPAL s.r.o. Športová 386/8, 044 15 Nižná Myšľa IČO: 36 576 506 IČ DPH: SK2021823947
--	--

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 12 014,67
22	DPH 20% z: 12 014,67 2 402,93
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23: 14 417,60

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: 9.3.2023 pečiatka: 	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: 9.3.2023 pečiatka: RAPAL s.r.o. Športová 386/8, 044 15 Nižná Myšľa IČO: 36 576 506 IČ DPH: SK2021823947
--	---

Odberateľ: Obec Vyšná Hutka

Projektant:

Dodávateľ: RAPAL spol. s r.o., Športová 386/8, 044 15 Nížná Myšľa

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Vyšná Hutka

Objekt : 1.Etapa-Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov-južná strana cesty

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
		HSV	Práce a dodávky HSV					
		1	Zemné práce					
1	000	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t $(10,49+28,36+27,9+13,25+6,36)*1 = 86,360$	86,360	m2	1,44	124,36	20
2	000	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t $102,55*0,1 = 10,255$	10,255	m2	5,74	58,86	20
3	000	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	10,255	m2	33,65	345,08	20
4	000	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 $102,55*(0,4+1)/2*0,6 = 43,071$	43,071	m3	2,99	128,78	20
5	000	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	43,071	m3	1,89	81,40	20
6	000	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	43,071	m3	1,13	48,67	20
7	000	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením $102,55*(0,4+1)/2 = 71,785$	71,785	m2	0,48	34,46	20
			Zemné práce spolu:	821,61			821,61	
		4	Vodorovné konštrukcie					
8	000	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku $27,6*0,7 = 19,320$	19,320	m2	2,43	46,95	20
9	000	451579877	Priplatok z.k.ď. 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100 mm zo štrkopiesku $19,32*10 = 193,200$	193,200	m2	0,41	79,21	20
			Vodorovné konštrukcie spolu:	126,16			126,16	
		5	Komunikácie					
10	000	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	71,785	m2	4,86	348,88	20
11	000	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	71,785	m2	6,48	465,17	20
12	000	565181031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III, po zhutnení hr.150 mm	71,785	m2	32,67	2 345,22	20
13	000	577154241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm $102,55*(0,4+1)/2 = 71,785$	71,785	m2	15,94	1 144,25	20
14	221	597961111	Rigol diaždený z prefabrikátov, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10 "B" $43,2 = 43,200$	43,200	m	46,08	1 990,66	20
15	MAT	592275861	Žlabovka betónová tvaru U 50x50x30x40 cm $43,2*2*1,02 = 88,128$	88,128	kus	31,24	2 753,12	20
			Komunikácie spolu:	9 047,30			9 047,30	
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
16	000	918101112	Lôžko pod tvárnice z betónu prostého tr. C 16/20 $27,6*0,7*0,2 = 3,864$	3,864	m3	128,49	496,49	20
17	000	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	102,550	m	4,00	410,20	20

Odberateľ: Obec Vyšná Hutka

Projektant:

Dodávateľ: RAPAL spol. s r.o., Športová 386/8, 044 15 Nižná Myšľa

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Vyšná Hutka

Objekt : 1.Etapa-Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov-južná strana cesty

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
Zemné práce spolu:	821,61	0,00	821,61	0,00000	0,000	0,000
Vodorovné konštrukcie spolu:	126,16	0,00	126,16	0,00000	0,000	0,000
Komunikácie spolu:	6 294,18	2 753,12	9 047,30	26,66261	0,000	8,813
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:	1 157,47	570,90	1 728,37	0,00000	0,000	0,000
Presun hmôt HSV spolu:	291,23	0,00	291,23	0,00000	0,000	0,000
Práce a dodávky HSV spolu:	8 690,65	3 324,02	12 014,67	26,66261	0,000	8,813
Rozpočet celkom:	8 690,65	3 324,02	12 014,67	26,66261	0,000	8,813

RAPAL s.r.o.
Myšľa

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Vyšná Hutka

Objekt : 2.Etapa-Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov-severná strana cesty JKSO :

Rozpočet: _____ Zmluva č.: _____ Spracoval: _____ Dňa: _____

Odberateľ: Obec Vyšná Hutka

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: RAPAL spol. s r.o., Športová 386/8, 044 15 Nižná Myša



IČO: 36576506

DIČ: 2021823947

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	8 764,54	33 593,95	42 358,49	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	8 764,54	33 593,95	42 358,49	10	Súčet riadkov 6 až 9: _____
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15	Sučet riadkov 11 až 14: _____				20	Sučet riadkov 16 až 19: _____
projektant, rozpočtár cenár  podpis: dátum:					pečiatka: 	
					E Celkové náklady	
				Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	42 358,49	
				DPH 20% z:	42 358,49	8 471,70
				DPH 0% z:		
				Sučet riadkov 21 až 23:	50 830,19	
F Odpočet - prípočet						

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum: 9.3. 2023

pečiatka:




dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum: 9.3. 2023

pečiatka:



Odberateľ: Obec Vyšná Hutka

Projektant:

Dodávateľ: RAPAL spol. s r.o., Športová 386/8, 044 15 Nižná Myšľa

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Vyšná Hutka

Objekt : 2.Etapa-Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov-severná strana cesty

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
		HSV	Práce a dodávky HSV					
		1	Zemné práce					
1	000	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t $(2,5+2+10+10,34+11,35+7)*1 = 43,190$	43,190	m2	1,44	62,19	20
2	000	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t $110,92*0,1 = 11,092$	11,092	m2	5,74	63,67	20
3	000	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	11,092	m2	33,65	373,25	20
4	000	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 $110,92*(0,4+1)/2*0,6 = 46,586$	46,586	m3	2,99	139,29	20
5	000	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	46,586	m3	1,89	88,05	20
6	000	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	46,586	m3	1,13	52,64	20
7	000	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením $110,92*(0,4+1)/2 = 77,644$	77,644	m2	0,48	37,27	20
			Zemné práce spolu:	816,36			816,36	
		4	Vodorovné konštrukcie					
8	000	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku $*C*6,36*0,7 = 4,452$	4,452	m2	2,43	10,82	20
9	000	451579877	Priplatok z.k.d. 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100 mm zo štrkopiesku $4,452*10 = 44,520$	44,520	m2	0,41	18,25	20
			Vodorovné konštrukcie spolu:	29,07			29,07	
		5	Komunikácie					
10	000	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	77,644	m2	4,86	377,35	20
11	000	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	77,644	m2	6,48	503,13	20
12	000	565181031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III, po zhutnení hr.150 mm	77,644	m2	32,67	2 536,63	20
13	000	577154231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemoifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm $110,92*(0,4+1)/2 = 77,644$	77,644	m2	16,59	1 288,11	20
14	000	597962131	Montáž uzavretého žľabu BGZ-S, SV 300 do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 $*A* 80 = 80,000$	80,000	m	27,59	2 207,20	20
			Súčet					
15	MAT	5923001315	BG-SV Spojovací materiál pre liatinový rošt	160,000	ks	1,86	297,60	20
16	MAT	5923002923	Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr.. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.) HYDRO BG $80*2 = 160,000$	160,000	ks	124,68	19 948,80	20
17	MAT	5923002851	BGZ-S Žľab priekopový NW 300 bez spádu, výška 395, dĺžka 1000	80,000	ks	165,20	13 216,00	20

Odberateľ: Obec Vyšná Hutka

Projektant:

Dodávateľ: RAPAL spol. s r.o., Športová 386/8, 044 15 Nižná Myšľa

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Vyšná Hutka

Objekt : 2.Etapa-Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov-severná strana cesty

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
Zemné práce spolu:	816,36	0,00	816,36	0,00000	0,000	0,000
Vodorovné konštrukcie spolu:	29,07	0,00	29,07	0,00000	0,000	0,000
Komunikácie spolu:	6 912,42	33 462,40	40 374,82	0,00000	0,000	0,000
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:	681,32	131,55	812,87	0,00000	0,000	0,000
Presun hmôt HSV spolu:	325,37	0,00	325,37	0,00000	0,000	0,000
Práce a dodávky HSV spolu:	8 764,54	33 593,95	42 358,49	0,00000	0,000	0,000
Rozpočet celkom:	8 764,54	33 593,95	42 358,49	0,00000	0,000	0,000

RA
Šport



SÚHRNNÝ LIST

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba		Spolu s DPH	
	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet	

Stavba : Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Vyšná Hutka

.... Objekt : 1.Etapa-Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov-južná strana cesty	12 014,67	2 402,93	14 417,60
.... Objekt : 2.Etapa-Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov-severná strana cesty	42 358,49	8 471,70	50 830,19
Stavba spolu :	54 373,16	10 874,63	65 247,79

