

ZMLUVA O DIELO č. 15082023

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Drahňov
So sídlom:	Drahňov 154, 076 74 Drahňov
Zastúpený:	Tibor Jasovsky, starosta obce
Telefón:	+421 902 913 940
IČO:	00331503
DIČ:	2020540016
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK26 5600 0000 0042 3298 3008
E-mail:	obecdrahnov.sekretariat@gmail.com
URL:	www.drahnov.sk

ďalej len „objednávateľ“ a

1.2 Zhotoviteľ:	TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
So sídlom :	Drahňov 167, 076 74 Drahňov
Zastúpený:	Mária Bartková, konateľ
Telefón:	+421 903 413 542
IČO:	52746691
DIČ:	2121129219
IČ DPH:	SK2121129219
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK65 0900 0000 0051 6532 2553
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 47653/V
E-mail:	tvorimesro@gmail.com
URL:	www.tvorimesro.com

ďalej len „zhotoviteľ“

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať/realizovať dielo pre objednávateľa s názvom: „**Kaštieľ Drahňov – Rozšírenie kapacity ZŠ – odstránenie dvojzmenosti – II. etapa: stavebné práce**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe Výzvy verejného obstarávateľa/Obce Drahňov zo dňa 12.07.2023.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí Prílohu č. I tejto zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov (cenová ponuka úspešného uchádzača/zhotoviteľa diela zo dňa 24.07.2023).

- 2.3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
- 3.2. Miesto realizácie diela: **katastrálne územie Drahňov, 076 74 Drahňov, súpisné číslo: 1, kaštieľ – objekt základnej školy.**
- 3.3. Termíny realizácie diela:
- 3.3.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska: **do pätnástich (15) kalendárnych dní** odo dňa písomného doručenia výzvy na prevzatie staveniska, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany zápis.
- 3.3.2 Začiatok realizácie stavebných prác: **do siedmich (7) kalendárnych dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.3.3 Ukončenie stavebných prác: **najneskôr do 31.12.2024.** O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného diela.
- 3.5. Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
- 3.6. Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).
- 3.7. Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.
- 3.8. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia/stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.
- 3.9. Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu) za podmienky, že nedôjde k ohrozeniu termínu odovzdania diela v zmysle projektu.

IV. Cena za dielo

- 4.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 4.2. Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:
- | | | |
|--------------------|-------------------|------------|
| Cena bez DPH: | 705 305,64 | EUR |
| DPH vo výške 10 %: | 70 530,56 | EUR |
| Cena s DPH: | 775 836,20 | EUR |
- (Slovom: Sedemstosedesiatpäťtisícosemstotridsaťšesť EUR a 20/100 centov)
- 4.3. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela, t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.
- 4.4. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania prác naviac.
- 4.5. Pokiaľ odo dňa platnosti tejto zmluvy do doby účinnosti tejto zmluvy dôjde na strane objednávateľa k časovým prieťahom, ktoré by mali vplyv na cenu zákazky, bude umožnené zhotoviteľovi upraviť zmluvnú cenu použitím indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov, publikovaných ŠÚ SR za dané obdobie a to do sumy akceptovanej poskytovateľom finančných prostriedkov.

V. Platobné podmienky

- 5.1. Objednávateľ na realizáciu diela môže zhotoviteľovi poskytnúť zálohu na základe zálohových faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ a ktoré budú zúčtované v konečnej faktúre (daňovom doklade). Poskytnutie zálohy zhotoviteľovi je podmienená poskytnutím prostriedkov mechanizmu zo strany poskytovateľa prostriedkov mechanizmu objednávateľovi/prijímateľovi prostriedkov mechanizmu na základe žiadostí objednávateľa o zálohové platby. Výška poskytnutej zálohy zhotoviteľovi je závislá od výšky poskytnutých prostriedkov mechanizmu objednávateľovi a jej maximálna výška je suma, ktorá bola poskytnutá objednávateľovi zo strany poskytovateľa prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
- 5.2. Zhotoviteľ bude fakturovať mesačne alebo vždy po ukončení časti stavebných prác. Faktúru môže zhotoviteľ vystaviť na základ e akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.
- 5.3. Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadziieb

a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej projektovej dokumentácie, ocenené položkovitého schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1. Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2. Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3. Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.6. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne

a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.
- 6.4. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.
- 6.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.
- 6.6. Zhotoviteľa pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
- 6.7. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 6.6. tohto článku.
- 6.8. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
- 6.9. Predmet zákazky je financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z fondov Európskej únie, z prostriedkov výzvy Plánu obnovy a odolnosti. Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, preto Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti *Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, resp. PPM*, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
 - I. Poskytovateľ a ním poverené osoby
 - II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
 - III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit
 - V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
 - VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ

VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

- 6.10. Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.
- 6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.
- 6.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.
- 6.13. Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.
- 6.14. Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.
- 6.15. Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.
- 6.16. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.
- 6.17. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.
- 6.18. Za celý priebeh výstavby budú za zhotoviteľa garantovať zodpovední pracovníci nasledovné:
- 6.18.1. zamestnanec za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa stavbyvedúci: Ing. Jozef Ladač, číslo osvedčenia: 12834,
- 6.18.2. zamestnanec/subdodávateľ - bezpečnostný technik: Ing. Peter Szakszon, číslo osvedčenia: VV2-0029/12-01.1 je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo,
- 6.18.3. zamestnanec / subdodávateľ - elektrotechnik: Ing. Tomáš Džurovič, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe
- 6.18.4. zamestnanec / subdodávateľ - revízný technik elektrických zariadení: Ing. Tomáš Džurovič, číslo osvedčenia/oprávnenia: S2015/00291/EIC 000/E2, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo.

- 6.19. V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.
- 6.20. Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami.
- 6.21. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.
- 6.22. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 (sedem) dní resp. podľa osobitnej požiadavky.
- 6.23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.
- 6.24. Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosťou za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne Celkovej cene za dielo (v EUR s DPH). Overená Kópia poistnej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskoršie k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.
- 6.25. Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.
- 6.26. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.
- 6.27. V súlade so zákonom 230/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov objednávateľ požaduje, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.
- 6.28. Objednávateľ trvá na zodpovednosti zhotoviteľa a zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bol zistený v danom verejnom obstarávaní účasť zhotoviteľa v karteli/resp. kolíznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím PMÚ, zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť prijímateľ (t.j. obec – objednávateľ tejto Zmluvy) vykonávateľovi. Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa, kedy vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že objednávateľ bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutím PMÚ. Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva a to do 7 (siedmich) kalendárnych dní.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.
- 7.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :
 - stavebné denníky,
 - atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
 - osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
 - doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - protokoly o skúškach, revízie a pod.,
 - doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
 - opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
- 7.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.
- 7.4. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.
- 7.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.
- 8.2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.
- 8.3. Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.
- 8.4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
- 8.5. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania

- objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 8.6. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.
 - 8.7. V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.
 - 8.8. Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
 - 8.9. Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.
 - 8.10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.
 - 8.11. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
 - 8.12. Zhotoviteľ je povinný pred začatím diela uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa, minimálne vo výške ceny za dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi relevantný doklad o zaplatení/úhrade poistného.

IX. Sankcie

- 9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.
- 9.2. Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (Slovom: Jedensto eur) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností uvedeným v tomto bode.
- 9.3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.4. V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov zhotoviteľa uvedených v bode 6.18. tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou zhotoviteľa ich nahradenie oprávnenými osobami, ktoré spĺňajú podmienky na danú činnosť. V prípade nesplnenia podmienky u danej osoby/ách má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (Slovom: Jedensto eur) za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.
- 9.5. Za nedodržanie podmienky objednávateľa, t.j. aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, o čom predloží zhotoviteľ dôkaz o zhodnotení. V prípade nedodržania danej povinnosti je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi pokutu vo výške 100,00 EUR (Slovom: Jedensto eur) za každý deň daného pochybenia.

X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
- Písomnou dohodou zmluvných strán,
 - Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 10.2. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 10.3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:
- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní.
 - V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.
- 10.4. Nehnutelnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).
- 10.6. Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľa“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
- 10.7. Objednávatel' má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak výsledky administratívnej finančnej kontroly vykonávateľa/poskytovateľa prostriedkov mechanizmu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

XI. Vymedzenie niektorých pojmov

- 11.1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 11.2. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
- 11.3. Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené prostredníctvom súdu, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.
- 12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

- 12.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ.
- 12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 12.5. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer – rozpočet stavby (cenová ponuka zhotoviteľa)
Príloha č. 2 – Harmonogram
Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch
Príloha č. 4 – Poistná zmluva

XIII. Odkladacia podmienka

- 13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky po splnení odkladacej podmienky podľa článku 13.2. tejto zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.
- 13.2. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, označovanú ako „Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, resp. PPM“. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy. Objávateľ bude informovať zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM.

V Drahňove, dňa 15. 08. 2023

V Drahňove, dňa 15. 08. 2023

Objávateľ:

Zhotoviteľ:



Tibor Jasovsky
starosta Obce Drahnov



Mária Bartková
konateľ spoločnosti TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahnov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com
-1-

Príloha č. 1

CENOVÁ PONUKA A REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CP-0018

Stavba: Kaštieľ Drahnov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

JKSO:
Miesto: Drahnov

KS:
Dátum: 24. 7 2023

Objednávateľ:
Obec Drahnov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

IČO: 52746691
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			705 305,64
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			705 305,64
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	10,00%	705 305,64	70 530,56
Cena s DPH	v	EUR	775 836,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

15-08-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

24.7.23
Dátum a podpis:

Pečiatka



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahnov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com

-2-

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CP-0018

Stavba: Kaštieľ Drahnov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojjmennosti - II.etapa

Miesto: Drahnov

Dátum: 24. 7 2023


Objednávateľ: Obec Drahnov

Projektant:

Zhotoviteľ: Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
		705 305,64	775 836,20
1)	Náklady z rozpočtov		
SO 01	Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén	496 978,00	546 875,80
SO-01.1	ASR	205 588,73	226 147,60
SO-01.2	ZTI	9 509,09	10 460,00
SO 01.3	ÚVK	170 155,74	187 171,31
SO-01.3.1	Ústredné vykurovanie (ÚVK) - 1.PP	51 891,04	57 080,14
SO-01.3.2	Ústredné vykurovanie (ÚVK) - 1.PP - severné krídlo	33 283,90	36 612,29
SO-01.3.3	Kotolňa	84 980,80	93 478,88
SO-01.4	Elektroinštalácia	108 581,68	119 439,85
SO-01.5	Odborné plynové zariadenie /OPZ/	3 142,76	3 457,04
SO-02	Plynová prípojka /PP/	16 228,24	17 851,06
SO-03	Statické zabezpečenie nosných konštrukcií	11 181,15	12 299,27
SO-04	Obvodová drenáž a odvlhčenie muríva	102 427,21	112 669,93
SO-05	Obnova terasy a balkóna pred hlavným vstupom	26 526,12	29 178,73
SO-06	Dažďové žľaby, zvody a podzemná dažďová kanalizácia	51 964,92	57 161,41
		0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu		
		705 305,64	775 836,20
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahnov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com
-1-



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojjmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO-01.1 - ASR

JKSO:

Miesto: Drahňov

Objednávateľ:

Obec Drahňov

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 7. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52746691

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

200 662,06

Ostatné náklady

4 926,67

Cena bez DPH

205 588,73

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

205 588,73

10,00%

20 558,87

Cena s DPH

v EUR

226 147,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

15-08-2023

Dátum a podpis:




Pečiatka



24.7.23

Dátum a podpis:



Pečiatka

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com
-2-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO-01.1 - ASR

Miesto:

Drahňov

Dátum:

24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Drahňov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód diela - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

	200 662,06
4 - Vodorovné konštrukcie	294,92
HSV - Práce a dodávky HSV	94 036,69
2 - Obnova schodov	9 856,37
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	28 633,13
5 - Komunikácie	571,20
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	19 260,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	28 273,57
99 - Presun hmôt HSV	7 441,82
713 - Izolácie tepelné	870,09
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 857,17
766 - Konštrukcie stolárske	11 200,79
PSV - Práce a dodávky PSV	85 807,02
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	37,76
731 - Ústredné kúrenie - kotoine	2 340,28
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	1 261,54
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	504,58
764 - Konštrukcie klampiarske	756,84
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	23 088,86
771 - Podlahy z dlaždíc	42 848,87
781 - Dokončovacie práce a obklady	6 533,06
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 008,18
784 - Dokončovacie práce - maľby	6 427,06
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 595,38

2) Ostatné náklady

GZS

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

076 74 Drahňov 167

IČO: 52746691 DIČ: 2121129219

e-mail: tvorimesro@gmail.com

-1-

4 926,67

4 926,67

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

206 588,73



ROZPOČET

Stavba:

Kaštieľ Drahnov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO-01.1 - ASR

Miesto:

Drahnov

Dátum:

24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Drahnov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

200 662,06

D 4

Vodorovné konštrukcie

294,92

1	K	413231211.S	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehliami stropných trémov s prierezom trému do 20000 mm ²	ks	18,000	14,61	262,98
2	K	413232221.S	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	2,000	15,97	31,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

94 036,69

D 2

Obnova schodov

9 856,37

3	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25. Pod schody k terase.	m ³	2,500	136,63	341,58
4	K	274PC.01rešaur	Oprava schodov, reštaurovanie podľa pôvodného stavu, 21stupňov, 10m ² pôdorysná plocha	ks	1,000	8 663,03	8 663,03
5	K	434311116.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr. C 20/25. Chodba na prizemí, kotláňa.	m	46,000	13,60	625,60
6	K	434351141.S	Debnenie stupňov na na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	8,000	22,96	183,68
7	K	434351142.S	Debnenie stupňov na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	8,000	5,31	42,48

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

28 633,13

8	K	311231124.S	Murivo nosné (m ³) z tehál pálených plyných rozmeru 290x140x65 mm, na maľtu MVC, Domurovky.	m ³	2,000	478,83	957,66
9	K	314231124.S	Murivo kominov voľne stojacich z tehál pálených plyných rozmeru 290x140x65 mm, na maľtu MVC	m ³	2,000	487,70	975,40
10	K	317160173.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	28,16	281,60
11	K	317160333.S	Keramický preklad nosný šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	12,000	35,94	431,28
12	K	317235811.S	Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) tehliami pálenými na akúkoľvek maľtu	m ³	12,300	1 312,05	16 138,22
13	K	317944311.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,323	2 459,84	794,53
14	M	134840000700.S	Tyč oceľová prierezu U 160 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,323	2 273,97	734,49
15	K	317944313.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.14 až 22	t	0,998	2 426,05	2 421,20
16	M	134840000899.S	Tyč oceľová prierezu U 120 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,998	2 273,97	2 269,42
17	K	342240041.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na klasickú maľtu	m ²	37,000	38,24	1 414,88
18	K	346244371.S	Zamurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty hrúbky 140 mm	m ²	8,000	71,23	569,84
19	K	348171211.S	Osadzovanie zábradlia oceľového	m	3,550	49,55	175,90
20	K	936173199.S	Výroba zábradlia oceľového hrúbky 2500 mm	ks	1,000	520,28	520,28

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahnov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	553520000299.S	Zábradlie oceľové z jaklových príllov ozn:4/z. dodávka	kg	73,750	12,86	948,43
D 5 Komunikácie							571,20
22	K	564531111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 100 mm	m2	680,000	0,84	571,20
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							19 260,60
23	K	611466087	Vnútorňá omietka stropov štuková, cementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 2 mm - miestnosť 115	m2	20,500	11,74	240,67
24	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov skiotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	20,500	10,70	219,35
25	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti. Penetrácia.	m2	1 450,500	1,97	2 857,49
26	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	344,000	2,46	846,24
27	K	612460203.S	Vnútorňá omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	40,000	16,45	658,00
28	K	612460363.S	Vnútorňá omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm. Vysprávky, úprava ostenia okien a dverí.	m2	40,000	10,55	422,00
29	K	612465113.S	Vnútorňý sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	m2	47,000	11,87	557,89
30	K	612465121.S	Vnútorňý sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávací omietka, hr. 10 mm	m2	47,000	15,31	719,57
31	K	612465132.S	Vnútorňý sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka, hr. 15 mm	m2	47,000	17,89	840,83
32	K	612466203.S	Vnútorňý sanačný systém stien bezcementový, štuková omietka, hr. 3 mm	m2	257,000	10,71	2 752,47
33	K	620991121.S	Zakryvanie výpíní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	52,000	2,45	127,40
34	K	627422112.S	Škárovanie maltou vápennou, plôch z tehál - stropov a klenieb. Miestn. 14, 15	m2	95,000	14,58	1 385,10
35	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr. 60mm. Podlaha prízemie	m3	29,000	187,15	5 427,35
36	K	631312681.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 70 mm. Technická miestnosť (č.11, 12)	m2	42,000	14,97	628,74
37	K	631362423.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200mm.	m2	200,000	4,44	888,00
38	K	631571003.S	Podsyp zo štrkopiesku D-32 (pre spevnenie podkladu). Prízemie.	m3	10,000	68,95	689,50
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							28 273,57
39	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	650,000	10,12	6 578,00
40	K	953842144.S	Vyložkovanie existujúceho komínového telesa výšky 15m dvojplášť. vložkami DN 120 mm pre kondenzačný kotol.	súb.	1,000	1 597,05	1 597,05
41	K	965042141.S	Búranie podláh, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	14,500	118,15	1 713,18
42	K	971024691.S	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr. -2,30000t	m3	9,000	129,10	1 161,90
43	K	973031326.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm, -0,04900t	ks	18,000	11,12	200,16
44	K	973031813.S	Vysekanie rýh pre kanalizačné potrubie v murive z tehál hr. do 150 mm v klenbách a stenách	m	21,000	12,37	259,77
45	K	973047191.S	Vysekanie v pod hĺbky kam. klenieb a betón. stropov kapsy pre klát. a krabice, veľ. do 150x150x100 mm, -0,00500t	ks	4,000	15,81	67,24
46	K	978011121.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	140,000	0,46	64,40
47	K	978013111.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00200t	m2	540,000	0,16	86,40

TVORIME, s.r.o., I.S.P.

046740 Dražov 157

100-52-6691-016-212102209

e-mail: tvorimesro@gmail.com



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	978013191.S	Otlíčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, s vyškriabaním škár. Sanačné omietky.	m2	675,000	3,98	2 686,50
49	K	978021191.S	Otlíčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	80,000	10,26	820,80
50	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	93,393	16,68	1 557,80
51	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	840,537	0,50	420,27
52	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	93,393	13,95	1 302,83
53	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	466,965	1,56	728,47
54	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	93,393	5,71	533,27
55	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	93,393	69,50	6 490,81
56	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	525,00	1 050,00
57	K	989281353.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypký materiál hmotn. nad 900-1500 kg/m3, vodor. presun v úrovni do 10 ms naložením, vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	68,000	14,04	954,72

D 99

Presun hmôt HSV

7 441,82

58	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	154,780	48,08	7 441,82
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D 713

Izolácie tepelné

870,09

59	K	713112121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom s úpravou viazacím drôtom - strop nad chodbou č.115	m2	20,500	5,88	120,54
60	M	631440042500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	20,910	19,51	407,95
61	M	631440042300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	20,910	15,71	328,50
62	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,307	42,66	13,10

D 763

Konštrukcie - drevostavby

4 857,17

63	K	763163741.S	Podkrovia SDK, uchytené priamo spojku na pružné profily s parozábranou, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12,5 mm, TI 160 mm	m2	20,500	72,80	1 492,40
64	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	20,000	2,28	45,60
65	K	763734113.S	Montáž stropnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 150-500 cm2 - strop nad chodbou č. 115	m	32,400	7,80	252,72
66	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené lakosť I	m3	0,953	625,26	595,87
67	K	763783030.S	Montáž záklopu stropu, krovov, striech z viacvrstvých masivných dosiek	m2	21,000	18,04	378,84
68	M	611980004700.S	Drevená podlahová doska, hrúbka 25 mm	m2	21,420	93,78	2 008,77
69	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,640	50,59	82,97

D 766

Konštrukcie stolárske


11 200,79

70	K	766621265	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	25,000	16,39	409,75
71	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	25,000	4,46	111,50
72	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	25,000	6,25	156,25
73	M	6111102170	Drevené okno dvojkrídlové O+OS, 1200x1700 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4 Kw=1,0 materiál drevína smrek nadvázaný, eurohranol 68. Podľa výberu odsúhlaseného projektantom, investorom a KPÚ	ks	3,000	1 024,28	3 072,84

TVORIME, s.r.o., r.s.p.

076 74 Drahnov 167

IČO: 52746691 DIČ: 2121129219



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	6111102910	Drevené okno dvojkridlové O+OS, 1400x2400 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4 Kw=1,0 materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 68. Podľa výberu odsúhlaseného projektantom, investorom a KPÚ	ks	1,000	1 313,03	1 313,03
75	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného poidrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	26,60	106,40
76	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	4,000	51,98	207,92
77	M	6116201880	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň DTD doska, drevená dýha, mechanicky odolné piné, šírka 600-900 mm. Podľa výberu odsúhlaseného projektantom, investorom a KPÚ	ks	4,000	236,78	947,12
78	K	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-2600 mm	ks	5,000	10,17	50,85
79	M	6119851020par3	Drevený parapet dub s povrchovou úpravou bez morenia rozmer: 1200-1400x325x30 mm	ks	4,000	240,98	963,92
80	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	4,000	74,74	298,96
81	M	6117103142	Zárubňa vnútorná, DTD doska, povrch drevená dýha, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 150-300 mm, pre jednokridlové	ks	4,000	866,78	3 467,12
82	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,870	50,87	95,13
D PSV Práce a dodávky PSV							85 807,02
D 712 Izolácie striech, poviakové krytiny							37,75
83	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany	m2	20,500	1,14	23,37
84	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	23,575	0,61	14,38
D 731 Ústredné kúrenie - kotolne							2 340,28
85	K	731200829.S	Demontáž kolla oceľového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom nad 100 do 125 kW, -0,54225t	ks	2,000	513,98	1 027,96
86	K	731890801.S	Vnútrostavenskovo premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	6,000	218,72	1 312,32
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							1 261,54
87	K	733120826.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do DN 89, -0,00841t	m	45,000	7,06	317,70
88	K	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	34,000	2,63	89,42
89	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	14,000	61,03	854,42
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							504,58
90	K	734100812.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	16,000	13,69	219,04
91	K	734890801.S	Vnútrostavenskovo premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	6,000	47,59	285,54
D 764 Konštrukcie klampiarske							756,84
92	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm. Vonkajší parapet	m	28,000	27,03	756,84
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							23 088,86
93	K	767136132	Montáž stien a priečok doplnujúcich častí panelov s jednokridlovými dverami	ks	13,000	46,68	606,84
94	M	5533201100	Delica Al-laminátová priečka, 28, s dverami š.600mm WC	m2	37,000	520,28	19 250,36
95	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do podlahy, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg. Výkr. 3/2.	m	3,600	9,06	32,62
96	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	7,200	23,56	169,63
97	M	611930000800.S	Drevené madlo schodiskové na stenu, d.42,4 mm, katvené do steny, dub	m	7,200	39,49	284,33
98	K	767330022.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 60 mm do plochej strechy	m	2,000	180,51	361,02



TVORIME, s.r.o., r.s.p.m
 076 74 Drahnov 167
 IČO: 52746691 DIČ: 2129129219
 e-mail: tvorimesro@gmail.com

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	M	611510001300.S	Svetlovod tubusový priemeru 350 mm univerzálny	ks	2,000	440,06	880,12
100	M	611510006100.S	Tubus pre svetlovod, d 355 mm, dĺžka 620 mm	ks	6,000	84,06	504,36
101	M	611510004800.S	Ventilačný prvok plastový pre svetlovod tubusový	ks	2,000	162,81	325,62
102	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	80,000	4,31	344,80
103	M	145640000600.S	Profil oceľový 40x3,0 mm 1x ľahany tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,100	1 971,05	197,11
104	M	132110001100.S	Tyč oceľová jemná kruhová D 16 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185	t	0,057	1 621,66	92,43
105	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,655	60,49	39,62

D 771

Podlahy z dlaždíc

42 848,87

106	K	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v = 100 mm	m	401,000	4,44	1 780,44
107	M	5976579000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké v=100mm	m2	41,000	34,13	1 399,33
108	K	771541215	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného. Hygiena a WC	m2	43,000	27,16	1 167,88
109	M	5978651460	Dlaždice gress - leštené, hr.10 mm. Hygiena a WC. Podľa výberu odsúhlaseného projektantom, investorom a KPÚ	m2	43,860	34,55	1 515,36
110	K	771541225	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného. Komunikačné priestory	m2	470,000	25,57	12 017,90
111	M	5978651460.1	Dlaždice gress - matné, hr.10 mm. Komunikačné priestory. Podľa výberu odsúhlaseného projektantom, investorom a KPÚ	m2	480,000	34,44	16 531,20
112	K	771551030	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 400x400 mm. Závetrie.	m2	64,000	18,82	1 204,48
113	M	5924821500	Dlaždice mrazuvzdorné, terasové (400/400/40) protišmykové. Podľa výberu odsúhlaseného projektantom, investorom a KPÚ	m2	65,280	34,02	2 220,83
114	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do flexibil. tmelu veľ. 300x300 mm. Prizemie s použitím pôvodnej dlažby.	m2	66,000	23,19	1 530,54
115	M	597740002300.S	Dlaždice keramické, lxv x hr 298x298x12 mm, gresové neglazované. (protišmykový povrch, ekv. KLINKER Patrizienrot)	m2	66,000	48,13	3 176,58
116	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	10,355	29,39	304,33

D 781

Dokončovacie práce a obklady

6 533,06

117	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	110,000	24,48	2 692,80
118	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké. Podľa výberu odsúhlaseného projektantom, investorom a KPÚ	m2	112,200	34,13	3 829,39
119	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,370	29,39	10,87

D 783

Dokončovacie práce - nátery

2 008,18

120	K	783173520	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a plnosten. D dvojnás. 2x s emailov. - 140µm	m2	82,000	24,49	2 008,18
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 784

Dokončovacie práce - maľby

6 427,06

121	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 80 m	m2	1 450,500	4,01	1 465,01
122	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	350,000	1,33	465,50
123	K	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 450,500	3,10	4 496,55

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

3 595,38


124	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín. Osekanie dlažby na opätovné použitie	hod	24,000	21,87	524,88
-----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.


076 74 Drahňov 167

IČO: 52746691 DIČ: 2121129219

Pr. Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	K HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín. Prípojky elektro, skriniek telekomunikácií, elektro vedení a spotrebičov na fasáde, reštaurátorské práce a pod.	hod	36,000	25,34	912,24
126	K HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín. Reštaurovanie pätiek stĺpov, obnova povrchu schodov.	hod	43,000	25,34	1 089,62
127	K HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín. Revízie rozvodu plynu, elektro, umelecko-remeselné a pod.	hod	20,000	28,80	576,00
128	K HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000	30,79	492,64



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 076 74 Drahňov 167
 IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
 e-mail: tvorimesro@gmail.com



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO-01.2 - ZTI

JKSO:

Miesto: Drahňov

KS:

Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Drahňov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

IČO:

52746691

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 277,16
Ostatné náklady	231,93
Cena bez DPH	9 509,09

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	9 509,09	10,00%	950,91

Cena s DPH v **EUR** **10 460,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

15-08-2023

Dátum a podpis:



Pečiatka

24. 7. 23

Dátum a podpis:



Pečiatka

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com
-2-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahnov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmenosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO-01.2 - ZTI

Miesto: Drahnov

Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ: Obec Drahnov

Projektant:

Zhotoviteľ: Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9 277,16

HSV - Práce a dodávky HSV

1 175,39

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

278,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

871,73

99 - Presun hmôt HSV

24,99

PSV - Práce a dodávky PSV

8 101,77

713 - Izolácie tepelné

312,42

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 417,24

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 890,34

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

3 481,77

2) Ostatné náklady

231,93

GZS

231,93

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 509,09

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahnov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com

-1-



ROZPOČET

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO-01.2 - ZTI

Miesto:

Drahňov

Dátum:

24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Drahňov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

POČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 277,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 175,39

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

278,67

1	K	612423521.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omiетkou hladkou	m2	10,500	26,54	278,67
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

871,73

2	K	971024461.S	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom pl. do 0,25 m2, hr. do 600 mm, -0,33200t	ks	5,000	38,78	193,90
3	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	10,000	1,47	14,70
4	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	110,000	3,39	372,90
5	K	974031153.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	28,000	4,40	123,20
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,834	16,68	47,27
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	39,676	0,50	19,84
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,834	13,95	39,53
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	28,340	1,56	44,21
10	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,834	5,71	16,18

D 99

Presun hmôt HSV

24,99

11	K	998276111.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových v štólni	t	0,380	65,75	24,99
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 101,77

D 713

Izolácie tepelné

312,42

12	K	713482302.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm	m	25,000	2,64	66,00
13	M	283310000500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	25,500	0,44	11,22
14	K	713482303.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	40,000	2,89	115,60
15	M	283310000700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	40,800	0,50	20,40
16	K	713482304.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm	m	25,000	3,14	78,50
17	M	283310000900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	25,500	0,80	20,40
18	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	m	0,007	42,65	0,30

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

076 74 Drahňov 167

IČO: 52746691 DIČ: 2121129219



PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 417,24
19	K	721172011.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50	m	35,000	19,83	694,05
20	K	721172021.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 50	m	6,000	19,33	115,98
21	K	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	6,000	27,10	162,60
22	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	4,000	3,06	12,24
23	M	551620016299.S	Ventilačná hlavica HL903	ks	4,000	94,34	377,36
24	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	47,000	1,14	53,58
25	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,044	32,45	1,43
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 890,34
26	K	722172100.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN10, polyfúznym zváraním	m	25,000	10,89	272,25
27	K	722172101.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN10, polyfúznym zváraním	m	40,000	13,14	525,60
28	K	722172102.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm- PN10, polyfúznym zváraním	m	25,000	15,80	395,00
29	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	3,000	3,33	9,99
30	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	3,000	8,83	26,49
31	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	6,12	12,24
32	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	22,64	45,28
33	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	56,000	3,33	186,48
34	M	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	56,000	18,40	1 030,40
35	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,33	3,33
36	M	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	1,000	17,37	17,37
37	K	722221265.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	1,000	3,33	3,33
38	M	551110016400.S	Spätný ventil, 1/2" FF, PN 16, mosadz	ks	1,000	24,20	24,20
39	K	722221360.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	ks	1,000	3,33	3,33
40	M	422010002900.S	Filter závitový na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	7,51	7,51
41	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	90,000	2,11	189,90
42	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	90,000	1,51	135,90
43	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,059	29,43	1,74
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				3 481,77
44	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	12,000	37,35	448,20
45	M	6423463100	Misa záchodová biela vnútorný zapustený odpad 615x370x395 V - dodávka I.etapa	ks	12,000	0,00	0,00
46	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho	ks	6,000	26,32	157,92
47	M	6424310207	SET pisoáru keramickeho (ekviv. typ NOVA ProFelix) s radarovým splachovačom pre napájanie z el. zdroja 24 V DC (nie je súčasťou), - dodávka I.etapa	ks	6,000	0,00	0,00
48	K	725219201.S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	48,59	48,59
49	M	6424310537	Umývadlo keramicke 700x480x280mm s otvorom pre batériu, s prepacom, s povrchom Reflex, (ekviv. typ č. L21970 900 KOLO) - dodávka I.etapa	ks	1,000	0,00	0,00
50	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	17,000	42,29	718,93
51	M	6424310533	Umývadlo keramicke STYLE 550x450x280mm s otvorom pre batériu, s prepacom, s povrchom Reflex, (ekviv. typ č. L21955 900 KOLO) - dodávka I.etapa	ks	17,000	0,00	0,00
52	K	725241112.S	Montáž sprchovej armatúry s výtokovou 900x900 mm	ks	1,000	68,22	68,22
53	M	6429385200	Vanicka keramicke 900x900x6,5 cm - dodávka I.etapa	ks	1,000	0,00	0,00



TVORÍME s.r.o., r.s.p.

Bratislava, Štúrova 157

IČO: 4722120219

e-mail: tvorime@tvorime.com

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	12,000	3,37	40,44
55	M	6424310181	Sedadlo WC, s antibakteriálnou úpravou, z duroplastu, červené-závesy plastové (ekviv. č. 60119 KOLO) - dodávka 1.etapa	ks	12,000	0,00	0,00
56	K	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	1,000	64,52	64,52
57	M	541320005600.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 120 l	ks	1,000	513,98	513,98
58	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitražného do 5 L	ks	1,000	14,84	14,84
59	M	541310000400.S	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia pod umývadlo	ks	1,000	366,98	366,98
60	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	18,000	9,82	176,76
61	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	18,000	31,01	558,18
62	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	9,87	9,87
63	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	1,000	20,50	20,50
64	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	6,000	10,32	61,92
65	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	6,000	31,00	186,00
66	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	l	0,770	33,66	25,92

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

076 74 Drahnov 167

IČO: 52746691 DiČ: 2121129219

e-mail: tvorimesro@gmail.com

-2-



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Dražňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojnennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO 01.3 - ÚVK

Úroveň 3:

SO-01.3.1 - Ústredné vykurovanie (ÚVK) - 1.PP

JKSO:

Miesto: Dražňov

KS:

Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Dražňov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

IČO:

52746691

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

50 682,06

Ostatné náklady

1 208,98

Cena bez DPH

51 891,04

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	51 891,04	10,00%	5 189,10
Cena s DPH	v EUR		57 080,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

15-08-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

24.7.23

Dátum a podpis:

Pečiatka



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Dražňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129215
e-mail: tvorimesro@gmail.com
-2-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO 01.3 - ÚVK

Úroveň 3:

SO-01.3.1 - Ústredné vykurovanie (ÚVK) - 1.PP

Miesto: Drahňov

Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ: Obec Drahňov

Projektant:

Zhotoviteľ: Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód diela - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

50 682,06

HSV - Práce a dodávky HSV

13 710,82

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 584,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 126,26

PSV - Práce a dodávky PSV

36 971,24

713 - Izolácie tepelné

2 514,32

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

19 171,91

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

2 155,92

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

10 806,37

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 322,72

2) Ostatné náklady

1 208,98

GZS

1 208,98

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

51 891,04

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com

-1-



ROZPOČET

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO 01.3 - ÚVK

Úroveň 3:

SO-01.3.1 - Ústredné vykurovanie (ÚVK) - 1.PP

Miesto: Drahňov

Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ: Obec Drahňov

Projektant:

Zhotoviteľ: Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							50 682,06
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 710,82
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 584,56
1	K	612401191.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m ²	ks	32,000	4,84	154,88
2	K	632450409	Cementový poter CEMIX, ozn. 010, triedy CT-C20-F4, hr. 50 mm	m ²	42,000	34,04	1 429,68
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 126,26
3	K	973022241.S	Vysekávanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0,10 m ² , hĺbky do 150 mm, -0,01900t	ks	28,000	10,68	299,04
4	K	973031324.S	Vysekávanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m ² , hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	4,000	6,83	27,32
5	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	420,000	18,92	7 946,40
6	K	974042565.S	Vysekávanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 200 mm, -0,06600t	m	210,000	18,35	3 853,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				36 971,24
D	713		Izolácie tepelné				2 514,32
7	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	45,000	4,83	217,35
8	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d.potrubia x hr.izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	45,000	3,96	178,20
9	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d.potrubia x hr.izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	20,000	4,45	89,00
10	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	180,000	5,30	954,00
11	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d.potrubia x hr.izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	120,000	5,12	614,40
12	M	283310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d.potrubia x hr.izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	70,000	6,13	429,10
13	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	24,821	1,30	32,27
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				19 171,91
14	K	733167115.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	m	200,000	6,29	1 258,00
15	M	806171950	Viacvrstvové potrubie - s izolačným plášťom 9mm - 16x2; PN10; T=+95 °C - 50m, IVAR.ALPEX ISOL	m	200,000	4,46	892,00
16	K	733167118.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 mm	m	70,000	6,97	487,90
17	M	806341950	Viacvrstvové potrubie - s izolačným plášťom 9mm - 20x2; PN10; T=+95 °C - 50m, IVAR.ALPEX ISOL	m	70,000	5,20	364,00
18	K	733167121.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 26 mm	m	45,000	7,88	354,60
19	M	83526201	Viacvrstvové potrubie - 26x3; PN10, T=+95° C - 50m, IVAR.ALPEX-DUO XS	m	45,000	7,23	325,35

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	733167124.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	m	24,000	10,11	242,64
21	M	83532201	Viacvrstvé potrubie - 32x3; PN10, T=+95° C - 50m, IVAR.ALPEX-DUO XS	m	20,000	11,54	230,80
22	K	733167127.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm	m	120,000	12,84	1 540,80
23	M	83540005	Viacvrstvé potrubie - 40x3,5; PN10, T=+95° C - 5m tyče, IVAR.ALPEX-DUO XS	m	120,000	14,18	1 701,60
24	K	733167130.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 50 mm	m	70,000	20,17	1 411,90
25	M	83550005	Viacvrstvé potrubie - 50x4; PN10, T=+95° C - 5m tyče, IVAR.ALPEX-DUO XS	m	70,000	26,09	1 826,30
26	K	733167184.S	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 26 mm	ks	4,000	6,11	24,44
27	M	511011	Koleno PRESS 90° - 26x26, IVAR.PT 5710	ks	4,000	17,80	71,20
28	K	733167187.S	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 32 mm	ks	4,000	8,34	33,36
29	M	511012	Koleno PRESS 90° - 32x32, IVAR.PT 5710	ks	4,000	24,68	98,72
30	K	733167190.S	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 40 mm	ks	24,000	10,79	258,96
31	M	510035	Koleno PRESS 90° - 40x40, IVAR.PT 5710	ks	24,000	48,25	1 158,00
32	K	733167193.S	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 50 mm	ks	15,000	17,91	268,65
33	M	510036	Koleno PRESS 90° - 50x50, IVAR.PT 5710	ks	15,000	79,28	1 189,20
34	K	733167199.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 16 mm	ks	8,000	4,76	38,08
35	M	512001	T-kus PRESS - 16x16x16, IVAR.PT 5720	ks	8,000	13,60	108,80
36	K	733167200.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 20 mm	ks	14,000	5,44	76,16
37	M	512013	T-kus PRESS redukovaný - 16x20x16, IVAR.PT 5720 R	ks	4,000	15,23	60,92
38	M	512009	T-kus PRESS redukovaný - 20x16x16, IVAR.PT 5720 R	ks	6,000	15,23	91,38
39	M	512004	T-kus PRESS redukovaný - 20x16x20, IVAR.PT 5720 R	ks	2,000	15,07	30,14
40	M	512007	T-kus PRESS redukovaný - 20x20x16, IVAR.PT 5720 R	ks	2,000	15,07	30,14
41	K	733167203.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 26 mm	ks	8,000	6,11	48,88
42	M	512005	T-kus PRESS redukovaný - 26x16x26, IVAR.PT 5720 R	ks	4,000	23,63	94,52
43	M	512011	T-kus PRESS redukovaný - 26x20x16, IVAR.PT 5720 R	ks	2,000	23,05	46,10
44	M	512012	T-kus PRESS redukovaný - 26x20x20, IVAR.PT 5720 R	ks	2,000	23,09	46,18
45	K	733167206.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 32 mm	ks	6,000	8,34	50,04
46	M	512015	T-kus PRESS redukovaný - 32x16x32, IVAR.PT 5720 R	ks	2,000	37,28	74,56
47	M	512018	T-kus PRESS redukovaný - 32x26x32, IVAR.PT 5720 R	ks	2,000	38,01	76,02
48	M	512053	T-kus PRESS redukovaný - 32x32x26, IVAR.PT 5720 R	ks	2,000	38,01	76,02
49	K	733167209.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 40 mm	ks	14,000	10,79	151,06
50	M	512089	T-kus PRESS redukovaný - 40x20x40, IVAR.PT 5720 R	ks	14,000	62,48	874,72
51	M	510119	T-kus PRESS redukovaný - 40x40x32, IVAR.PT 5720 R	ks	4,000	72,98	291,92
52	K	733167212.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 50 mm	ks	10,000	17,91	179,10
53	M	512091	T-kus PRESS redukovaný - 50x20x50, IVAR.PT 5720 R	ks	8,000	114,98	919,84
54	M	510124	T-kus PRESS redukovaný - 50x50x32, IVAR.PT 5720 R	ks	2,000	114,98	229,96
55	K	733167375.S	Montáž plasthliníkovej redukcie lisovaním D 20 mm	ks	22,000	4,54	99,88
56	M	510008	Vsuvka PRESS redukovaná - 16x20, IVAR.PT 5700 R	ks	22,000	7,30	160,60
57	K	733167381.S	Montáž plasthliníkovej redukcie lisovaním D 32 mm	ks	6,000	5,48	32,88
58	M	510024	Vsuvka PRESS redukovaná - 16x32, IVAR.PT 5700 R	ks	2,000	15,23	30,46
59	M	510023	Vsuvka PRESS redukovaná - 20x32, IVAR.PT 5700 R	ks	4,000	15,96	63,84

TVORIME, s.r.o. IČO: 4746691, DIČ: 212129219
076 74 Drahnov 167
100 5746691, DIČ: 212129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	733167384.S	Montáž plastlinikovej redukcie lisovaním D 40 mm	ks	2,000	5,94	11,88
61	M	510031	Vsuvka PRESS redukovaná - 40x32, IVAR.PT 5700 R	ks	2,000	37,28	74,56
62	K	733167387.S	Montáž plastlinikovej redukcie lisovaním D 50 mm	ks	2,000	6,42	12,84
63	M	510029	Vsuvka PRESS redukovaná - 40x50, IVAR.PT 5700 R	ks	2,000	65,63	131,26
64	K	733167169.S	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 40 mm	ks	4,000	10,79	43,16
65	M	510032	Prechodka PRESS - závit vonkajší - 5/4" Mx40, IVAR.PT 5608	ks	4,000	29,77	119,08
66	K	733167172.S	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 50 mm	ks	6,000	17,91	107,46
67	M	510027	Prechodka PRESS - závit vonkajší - 6/4" Mx50, IVAR.PT 5608	ks	6,000	52,45	314,70
68	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	335,000	0,65	217,75
69	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	190,000	0,81	153,90
70	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	189,072	1,40	264,70

D 734

Ústredné kúrenie, armatúry.

2 155,92

71	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	33,000	2,27	74,91
72	M	501172	Termostatická hlavica kvapalinová - M30x1,5; biela, IVAR.T 5000	ks	33,000	19,85	655,05
73	M	500250	Objímka proti odcudzeniu - M30x1,5, IVAR.AT 0001	ks	33,000	0,79	26,07
74	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych/rohových	ks	32,000	4,68	149,76
75	M	500848	Vekoluxivar pre dvojtrubkový systém - EK x 3/4"F; rohový, IVAR.DS 346	ks	31,000	23,63	732,53
76	M	500831	M - Ventil IVAR - termostatická a regulačná armatúra - s prednastavením - 1/2"xEK; rohové, IVAR.M-RO 02	ks	1,000	43,73	43,73
77	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	ks	1,000	4,34	4,34
78	M	500474	Termostatický ventil dvojregulačný - 1/2"xEK; priamy, IVAR.VD 2105 N	ks	1,000	19,90	19,90
79	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	1,000	4,94	4,94
80	M	500751	Regulačné šróbenie - 1/2"xEK; priame, IVAR.DD 305	ks	1,000	11,81	11,81
81	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	14,000	3,93	55,02
82	M	500684	Zverné šróbenie - na viacvrstvové potrubie ALPEX - 16x2 ALU-EK, IVAR.TA 4420	ks	62,000	5,09	315,58
83	M	500914	Zverné šróbenie - na viacvrstvové potrubie ALPEX - 20x2 ALU-EK, IVAR.TA 4420	ks	4,000	6,46	25,84
84	K	734213260.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou	ks	2,000	3,05	6,10
85	M	100400620	Automatický odvodušňovací ventil - 3/8", IVAR.VARIA	ks	2,000	8,85	17,70
86	M	100402080	Spätný ventil - 1/2" Mx3/8" M, IVAR.VARIA ZK	ks	2,000	3,63	7,26
87	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	21,505	0,25	5,38

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

10 806,37

88	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	0,001	12,84	0,01
89	M	V0010600600901 6011	Radiátor KORAD 10VK 600x0600	ks	1,000	168,53	168,53
90	M	V0011600500901 6011	Radiátor KORAD 11VK 600x0500	ks	2,000	167,48	334,96
91	M	V0011600600901 6011	Radiátor KORAD 11VK 600x0600	ks	1,000	170,63	170,63
92	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	7,000	13,97	97,79
93	M	V0021600800901 6011	Radiátor KORAD 21VK 600x0800	ks	1,000	178,40	178,40
94	M	V0022600800901 6011	Radiátor KORAD 22VK 600x800	ks	2,000	209,48	418,96

TVORÍME, s.r.o., i.s.p.

076 74 Drahňov 167

IČO: 52746691 DIČ: 2121129219

liara



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	M	v0022600900901 6011	Radiátor KORAD 22VK 600x900	ks	4,000	224,18	896,72
96	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	14,86	89,16
97	M	K0022601000901 6011	Radiátor KORAD 22K 600x1000	ks	1,000	226,28	226,28
98	M	V0022601000901 6011	Radiátor KORAD 22VK 600x1000	ks	5,000	226,28	1 131,40
99	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	17,24	17,24
100	M	v0022901000901 6011	Radiátor KORAD 22VK 900x1000	ks	1,000	251,48	251,48
101	K	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	15,95	63,80
102	M	v0033600800901 6011	Radiátor KORAD 33VK 600x0800	ks	3,000	408,98	1 226,94
103	M	v0033600900901 6011	Radiátor KORAD 33VK 600x0900	ks	1,000	415,59	415,59
104	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	17,51	105,06
105	M	v0033601000901 6011	Radiátor KORAD 33VK 600x1000	ks	4,000	419,48	1 677,92
106	M	V0033601100901 6011	Radiátor KORAD 33VK 600x1100	ks	2,000	424,04	848,08
107	K	735154251.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	17,93	35,86
108	M	v0033900700901 6011	Radiátor KORAD 33VK 900x0700	ks	1,000	387,98	387,98
109	M	v0033900800901 6011	Radiátor KORAD 33VK 900x0800	ks	1,000	408,98	408,98
110	K	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	20,18	40,36
111	M	v0033901200901 6011	Radiátor KORAD 33VK 900x1200	ks	2,000	614,78	1 229,56
112	K	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	1,000	15,52	15,52
113	M	HDR-SN 5	HDR-SN 1300/600 (RAL 9001) - stredové pripojenie	ks	1,000	198,98	198,98
114	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	106,362	1,60	170,18
D HZS							2 322,72
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				
115	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín /prevrátky stien /	hod	60,000	18,44	1 106,40
116	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín /zaregulovanie systému, vykurov. skúška/	hod	48,000	25,34	1 216,32



TVORIMĚ, s.r.o., i.s.p.
 076 74 Drahnov 167
 IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
 e-mail: tvorimesro@gmail.com

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahnov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO 01.3 - ÚVK

Úroveň 3:

SO-01.3.2 - Ústredné vykurovanie (ÚVK) - 1.PP - severné krídlo

JKSO:

Miesto: Drahnov

Objednávateľ:

Obec Drahnov

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 7. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52746691

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	32 528,75
Ostatné náklady	755,15
Cena bez DPH	33 283,90

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	33 283,90	10,00%	3 328,39

Cena s DPH v EUR 36 612,29

Projektant

Spracovateľ

15-08-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



24. 07. 23



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahnov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com

24. 7. 23


Dátum a podpis: 

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
IČO: 076 74 Drahňov 167
e-IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com
-2-



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahnov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO 01.3 - ÚVK

Úroveň 3:

SO-01.3.2 - Ústredné vykurovanie (ÚVK) - 1.PP - severné krídlo

Miesto: Drahnov
Objednávateľ: Obec Drahnov
Zhotoviteľ: Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Dátum: 24. 7. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dretu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

32 528,75

PSV - Práce a dodávky PSV

32 528,75

713 - Izolácie tepelné

2 086,94

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

15 986,91

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 907,96

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

10 224,22

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 322,72

2) Ostatné náklady

755,15

GZS

755,15

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

33 283,90

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahnov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvornmesro@gmail.com
-2-



ROZPOČET

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojjmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO 01.3 - ÚVK

Úroveň 3:

SO-01.3.2 - Ústredné vykurovanie (ÚVK) - 1.PP - severné krídlo

Miesto: Drahňov
Objednávateľ: Obec Drahňov
Zhotoviteľ: Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Dátum: 24. 7. 2023

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							32 528,75
D PSV Práce a dodávky PSV							32 528,75
D 713 Izolácie tepelné							2 086,94
1	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	64,000	4,83	309,12
2	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	64,000	4,45	284,80
3	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	138,000	5,30	731,40
4	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	110,000	5,12	563,20
5	M	283310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	28,000	6,13	171,64
6	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,602	1,30	26,78
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							15 986,91
7	K	733110803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100!	m	80,000	1,04	83,20
8	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320!	m	140,000	1,10	154,00
9	K	733110808.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532!	m	170,000	2,23	379,10
10	K	733110810.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858!	m	30,000	2,44	73,20
11	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	1,690	61,03	103,14
12	K	733167115.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	m	84,000	6,29	528,36
13	M	806171050	Viacvrstvové potrubie - s izolačným plášťom 6mm - 16x2; PN10; T=+95 °C - 100m, IVAR.ALPEX ISOL	m	84,000	4,46	374,64
14	K	733167118.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 mm	m	80,000	6,97	557,60
15	M	806341050	Viacvrstvové potrubie - s izolačným plášťom 6mm - 20x2; PN10; T=+95 °C - 50m, IVAR.ALPEX ISOL	m	80,000	5,20	416,00
16	K	733167121.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 26 mm	m	58,000	7,88	457,04
17	M	806551025	Viacvrstvové potrubie - s izolačným plášťom 9mm - 26x3; PN10; T=+95 °C - 50m, IVAR.ALPEX ISOL	m	58,000	7,23	419,34
18	K	733167124.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	m	64,000	10,11	647,04
19	M	83532001	Viacvrstvové potrubie - 32x3; PN10; T=+95 °C - 5m tyče, IVAR.ALPEX-DUO XS	m	64,000	11,54	738,56
20	K	733167127.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm	m	110,000	12,84	1 412,40

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	83540005	Viacvrstvové potrubie - 40x3,5; PN10, T=+95° C - 5m tyče, IVAR.ALPEX-DUO XS	m	110,000	14,18	1 559,80
22	K	733167130.S	Montáž plasthlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 50 mm	m	28,000	20,17	564,76
23	M	83550005	Viacvrstvové potrubie - 50x4; PN10, T=+95° C - 5m tyče, IVAR.ALPEX-DUO XS	m	28,000	26,09	730,52
24	K	733167169.S	Montáž plasthlinikového prechodu lisovaním D 40 mm	ks	8,000	10,79	85,32
25	M	510032	Prechodka PRESS - závit vonkajší - 5/4" Mx40, IVAR.PT 5608	ks	8,000	35,18	281,44
26	K	733167172.S	Montáž plasthlinikového prechodu lisovaním D 50 mm	ks	2,000	17,91	35,82
27	M	510027	Prechodka PRESS - závit vonkajší - 6/4" Mx50, IVAR.PT 5608	ks	2,000	51,98	103,96
28	K	733167187.S	Montáž plasthlinikového kolena lisovaním D 32 mm	ks	14,000	8,34	116,76
29	M	511012	Koleno PRESS 90° - 32x32, IVAR.PT 5710	ks	14,000	24,68	345,52
30	K	733167190.S	Montáž plasthlinikového kolena lisovaním D 40 mm	ks	16,000	10,79	172,64
31	M	510035	Koleno PRESS 90° - 40x40, IVAR.PT 5710	ks	16,000	48,25	772,00
32	K	733167193.S	Montáž plasthlinikového kolena lisovaním D 50 mm	ks	12,000	17,91	214,92
33	M	510036	Koleno PRESS 90° - 50x50, IVAR.PT 5710	ks	12,000	79,28	951,36
34	K	733167200.S	Montáž plasthlinikového T-kusu lisovaním D 20 mm	ks	18,000	5,44	97,92
35	M	512009	T-kus PRESS redukovaný - 20x16x16, IVAR.PT 5720 R	ks	8,000	15,23	121,84
36	M	512004	T-kus PRESS redukovaný - 20x16x20, IVAR.PT 5720 R	ks	10,000	15,23	152,30
37	K	733167203.S	Montáž plasthlinikového T-kusu lisovaním D 26 mm	ks	16,000	6,11	97,76
38	M	512010	T-kus PRESS redukovaný - 25x16x20, IVAR.PT 5720 R	ks	6,000	23,05	138,30
39	M	512005	T-kus PRESS redukovaný - 26x16x26, IVAR.PT 5720 R	ks	10,000	23,63	236,30
40	K	733167206.S	Montáž plasthlinikového T-kusu lisovaním D 32 mm	ks	18,000	8,34	150,12
41	M	512015	T-kus PRESS redukovaný - 32x16x32, IVAR.PT 5720 R	ks	10,000	37,28	372,80
42	M	512052	T-kus PRESS redukovaný - 32x32x20, IVAR.PT 5720 R	ks	2,000	38,01	76,02
43	M	512053	T-kus PRESS redukovaný - 32x32x26, IVAR.PT 5720 R	ks	6,000	38,01	228,06
44	K	733167209.S	Montáž plasthlinikového T-kusu lisovaním D 40 mm	ks	8,000	10,79	86,32
45	M	512035	T-kus PRESS - 40x40x40, IVAR.PT 5720	ks	2,000	72,98	145,96
46	M	512037	T-kus PRESS redukovaný - 40x32x40, IVAR.PT 5720 R	ks	4,000	72,98	291,92
47	M	510118	T-kus PRESS redukovaný - 40x32x32, IVAR.PT 5720 R	ks	2,000	9,98	19,96
48	K	733167212.S	Montáž plasthlinikového T-kusu lisovaním D 50 mm	ks	6,000	17,91	107,46
49	M	510127	T-kus PRESS redukovaný - 40x50x40, IVAR.PT 5720 R	ks	2,000	107,63	215,26
50	M	512091	T-kus PRESS redukovaný - 50x20x50, IVAR.PT 5720 R	ks	4,000	107,63	430,52
51	K	733167375.S	Montáž plasthlinikovej redukcie lisovaním D 20 mm	ks	4,000	4,54	18,16
52	M	510008	Vsuvka PRESS redukovaná - 16x20, IVAR.PT 5700 R	ks	4,000	7,30	29,20
53	K	733167384.S	Montáž plasthlinikovej redukcie lisovaním D 40 mm	ks	4,000	5,94	23,76
54	M	510031	Vsuvka PRESS redukovaná - 40x32, IVAR.PT 5700 R	ks	4,000	37,28	149,12
55	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	286,000	0,65	185,90
56	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	138,000	0,81	111,78
57	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	157,662	1,40	220,73
D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				1 907,96
58	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	40,000	3,59	143,60

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	18,000	4,96	89,28
60	K	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	2,000	6,75	13,50
61	K	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,042	47,59	2,00
62	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	ks	4,000	4,34	17,36
63	M	500474	Termostatický ventil dvojregulačný - 1/2"xEK; priamy, IVAR.VD 2105 N	ks	4,000	19,90	79,60
64	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	4,000	4,94	19,76
65	M	500751	Regulačné šróbenie- 1/2"xEK; priame, IVAR.DD 305	ks	4,000	11,81	47,24
66	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	32,000	2,27	72,64
67	M	1920060	HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	4,000	19,43	77,72
68	M	1920068	HERZ Hlavica termostatická "H" "Design" "Mini" závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	28,000	19,85	555,80
69	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych/rohových	ks	28,000	4,68	131,04
70	M	500848	Vekoluxivar pre dvojtrubkový systém - EK x 3/4"F; rohový, IVAR.DS 346	ks	28,000	2,63	73,64
71	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	64,000	3,93	251,52
72	M	500684	Zverné šróbenie- na viacvrstvé potrubie ALPEX - 16x2 ALU-EK, IVAR.TA 4420	ks	62,000	5,09	315,58
73	M	500914	Zverné šróbenie - na viacvrstvé potrubie ALPEX - 20x2 ALU-EK, IVAR.TA 4420	ks	2,000	6,46	12,92
74	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	19,032	0,25	4,76
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							10 224,22
75	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	12,000	5,50	66,00
76	K	735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	3,000	7,28	21,84
77	K	735151831.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,03749t	ks	11,000	7,15	78,65
78	K	735151832.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,07003t	ks	3,000	8,34	25,02
79	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	80,000	1,06	84,80
80	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	1,062	56,23	59,72
81	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	13,97	13,97
82	M	V00226006009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	167,48	167,48
83	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	9,000	14,86	133,74
84	M	V00226010009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	240,98	240,98
85	M	V00226012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	8,000	244,13	1 953,04
86	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	5,000	19,12	95,60
87	M	V00226014009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	5,000	773,49	3 624,45



TVORIME, s.r.o., I.S.P.
 KČA, Bratislava
 IČO: 52746621, DIČ: SK2021392191
 e-mail: tvorimesro@gmail.com

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	15,73	31,46
89	M	K0022900800901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 900x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	250,43	500,86
90	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11,000	17,51	192,61
91	M	K0033601200901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 600x1200, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	324,98	324,98
92	M	V0033601000901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	10,000	303,98	3 039,80
93	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	22,97	68,91
94	M	V0033601400901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	2,000	377,48	754,96
95	M	V0033601600901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	419,48	419,48
96	K	735154251.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	17,93	17,93
97	M	K0033900800901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 900x800, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	408,98	408,98
98	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	100,632	1,60	161,01
							2 322,72
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					
99	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín /prevrtávky, stien, vysekanie otvorov/	hod	60,000	18,44	1 106,40
100	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín /zaregulovanie systému, vykurov. skúška/	hod	48,000	25,34	1 216,32

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 076 74 Draňov 167
 IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
 e-mail: tvorimesro@gmail.com

-2-



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahnov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO 01.3 - ÚVK

Úroveň 3:

SO-01.3.3 - Kotelňa

JKSO:

Miesto: Drahnov

Objednávateľ:

Obec Drahnov

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 7. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52746691

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	82 937,76
Ostatné náklady	2 043,04
Cena bez DPH	84 980,80

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	84 980,80	10,00%	8 498,08

Cena s DPH v **EUR** **93 478,88**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

15-08-2023



Dátum a podpis:

Pečiatka

24. 7. 23

Dátum a podpis:

Pečiatka

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahnov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com
-2-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO 01.3 - ÚVK

Úroveň 3:

SO-01.3.3 - Kotelňa

Miesto: Drahňov

Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ: Obec Drahňov

Projektant:

Zhotoviteľ: Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	82 937,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 107,76
PSV - Práce a dodávky PSV	79 601,53
713 - Izolácie tepelné	1 192,86
723 - Zdravotechnika - plynovod	5 240,16
731 - Ústredné kúrenie, kotelne	42 849,66
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	15 826,48
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	12 629,91
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 495,56
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení - vetranie kotelne	278,98
783 - Nátery	87,92
M - Práce a dodávky M	1 012,15
95-M - Revízie	1 012,15
OST - Ostatné	1 216,32

2) Ostatné náklady

GZS 2 043,04

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

84 980,80



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com

ROZPOČET

Stavba:

Kaštieľ Draľňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO 01.3 - ÚVK

Úroveň 3:

SO-01.3.3 - Kotelňa

Miesto:

Draľňov

Dátum:

24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Draľňov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 937,76

0 HSV Práce a dodávky HSV 1 107,76

0 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 107,76

1	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	10,000	5,80	58,00
2	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) /prevrtávky, vybúranie otvoru pre komín, vyspravenie/	hod	48,000	21,87	1 049,76

0 PSV Práce a dodávky PSV 79 601,53

0 713 Izolácie tepelné 1 192,86

3	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	8,000	4,83	38,64
4	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX - alt. ekvivalent	m	8,000	4,45	35,60
5	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	8,000	5,30	42,40
6	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX - alt. ekvivalent	m	8,000	5,12	40,96
7	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	115,000	4,82	554,30
8	M	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX (dopojenie rozvodov v podlahe) - alt. ekvivalent	m	115,000	2,95	339,25
9	K	713482133.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	8,000	5,75	46,00
10	M	283310006900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX - alt. ekvivalent	m	8,000	10,05	80,40
11	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,776	1,30	15,31

0 723 Zdravotechnika - plynovod 5 240,16

12	K	723 M091	Úprava OPZ, dopojenie plynových kondenzačných kotlov	ks	1,000	2 231,78	2 231,78
13	K	AJ GAS M91	Montáž MaRZ (cca.20% z dodávky mat)	ks	1,000	493,61	493,61
14	M	AJ GAS 01	Meracia zostava AJ GAS s plynomerom G10 - kompletná zostava vrátane skrinky W 800 PLus max podľa CP - alt. ekvivalent	ks	1,000	2 468,03	2 468,03
15	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	51,934	0,90	46,74

0 731 Ústredné kúrenie, kotelne 42 849,66

16	K	731200826.S	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	2,000	65,78	131,56
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

076 74 Draľňov 167

IČO: 52746691 DIČ: 2121129219



PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	731391813.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 10 do 20 m2	ks	2,000	34,19	68,38
18	K	731890801.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,713	218,72	155,95
19	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	3,000	385,43	1 156,29
20	M	B2HA160	Kaskáda s tromi plynovými kondenzačnými zariadeniami Vitodens 200-W 3x60kW s hydraulickým prepojením s obeh. čerpadlami, kaskádovou reguláciou Vitotronic 300-K MW2B so snímačom vonkajšej teploty, anulooidu - alt. ekvivalent	ks	1,000	21 940,28	21 940,28
21	M	7731598	Plynový filter Rp3/4"	ks	3,000	115,29	345,87
22	K	731370035.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anulooidu prírubového, prietok 8 m3/h, DN 80	ks	1,000	84,12	84,12
23	M	ZK02627	Hydraulická výhybka DN 80 pre spojenie s hydraulickou kaskádou, s tepelnou izoláciou	ks	1,000	1 465,28	1 465,28
24	M	7164403	Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh - elektronický plošný spoj pre zabudovanie do Vitotronic-ku 300-K (Typ MW2B) - alt. ekvivalent	ks	1,000	371,54	371,54
25	M	Z009463	Regulácia vykurovacích okruhov pre tri vykurovacie okruhy so zmiešavačom Vitotronic 200-H, typ HK3B - alt. ekvivalent	ks	1,000	1 418,81	1 418,81
26	M	7172174	Komunikačný modul LON - plošný spoj elektroniky pre montáž do regulácie Vitotronic 300-K (typ MW2) a Vitotronic 200-H - alt. ekvivalent	ks	1,000	230,83	230,83
27	M	7172173	Komunikačný modul LON - plošný spoj elektroniky na montáž do Vitotronic 100 (typ GC1), 200 (typ GW1)300 (typ GW2 a FW1) a 200-H. K výmene dát s ďalšími reguláciami - alt. ekvivalent	ks	1,000	230,83	230,83
28	M	7143495	Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami S konektorom RJ45, 7 m dlhý - alt. ekvivalent	ks	1,000	50,93	50,93
29	M	7143497	Koncový odpor na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice - alt. ekvivalent	ks	1,000	10,45	10,45
30	M	Z001389	Doplnenie regulácie - napojenie na internet - Vitocom 100 LAN - alt. ekvivalent	ks	1,000	394,28	394,28
31	K	VIE M 091	Montáž regulácie Viessmann - alt. ekvivalent	hod	24,000	57,23	1 373,52
32	M	ZK02632	Odvod kondenzátu pre 3-kotlové zariadenia - zberné potrubie kondenzátu s T-kusom, odtokovú hadicu pre pripojenie na odtok. systém, spojovaciu hadicu pre odtok kondenzátu do sifónu, spojovaciu hadicu pre odtok pois. ventilu pre každý kotol - alt. ekvivalent	ks	1,000	104,48	104,48
33	M	7441823	Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70 - alt. ekvivalent	ks	1,000	387,98	387,98
34	M	9521702	Neutralizačný granulát - balenie: 8 kg - alt. ekvivalent	ks	1,000	114,87	114,87
35	M	ZK00678	Kaskáda spalin, pre 3-kotlové zariadenie pre radovú zostavu 3x 49/60kW - max. dĺžka odvádzania spalin 30m (z toho max. 4m horizontálne), pripojka odvádzania spalin Ø 160mm - alt. ekvivalent	ks	1,000	776,48	776,48
36	M	7516590	Predĺženie dymovodu - Revizny kus, priamy D 160mm - alt. ekvivalent	ks	1,000	194,78	194,78
37	M	7516581	Dymovodná plastová rúra l=1,00m D=160mm PPs (prirezať podľa potreby) - alt. ekvivalent	ks	2,000	89,78	179,56
38	K	VIE M082	Montáž dymovodu VISSMANN (50% z dodávky mat) - alt. ekvivalent	ks	1,000	520,28	520,28
39	K	SCHIE 01	Nerezový trojvrstvový komín dvojplášťový SCHIEDEL ICS 25 DN180 s tesnením, výšky 14,5 m (podľa CP) - alt. ekvivalent	súb.	1,000	3 770,03	3 770,03
40	K	SCHIE 02	Montáž komína SCHIEDEL ICS 25 DN180 (podľa CP) - alt. ekvivalent	súb.	1,000	1 942,50	1 942,50
41	K	SCHIE 03	Doprava komína SCHIEDEL ICS 25 DN180 na stavbu (podľa CP) - alt. ekvivalent	súb.	1,000	367,50	367,50
42	K	SCHIE 04	Kotevný materiál komína (podľa CP)	súb.	1,000	157,50	157,50
43	K	SCHIE 05	Revízia komína, revízna správa (podľa CP)	súb.	1,000	262,50	262,50

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	7547833	Uvedenie kotla Vitodens 200-W do prevádzky - alt. ekvivalent	ks	3,000	210,00	630,00
45	M	7938283	Úpravňa vody Viessmann Aquaset 500-N - alt. ekvivalent	ks	1,000	1 522,50	1 522,50
46	M	7419725	Regeneračná soľ - balenie: 25kg - alt. ekvivalent	ks	1,000	47,78	47,78
47	K	VIE M 7547870	Uvedenie do prevádzky CHUV Aquaset - cena zodpovedá 1,7 hod. práce technika - alt. ekvivalent	ks	1,000	93,98	93,98
48	K	VIE M 7547833	Uvedenie kotla VITODENS 200 do prevádzky - cena zodpovedá 2,8 hod. práce technika - alt. ekvivalent	ks	3,000	157,50	472,50
49	K	VIE M 7547840	Uvedenie Vitotronic 300 bez rozširovacích sád do prevádzky - cena zodpovedá 2,2 hod. práce technika - alt. ekvivalent	ks	1,000	126,00	126,00
50	K	VIE M 7547868	Uvedenie Vitotronic 200-H typ HK3B bez rozširovacích sád do prevádzky - cena zodpovedá 2,0 hod. práce technika - alt. ekvivalent	ks	1,000	120,75	120,75
51	K	VIE M 7547828	Uvedenie rozširovacej sady do prevádzky pre 1 vykurovací okruh - cena zodpovedá 0,8 hod. práce technika - alt. ekvivalent	ks	5,000	51,98	259,90
52	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	414,808	3,30	1 368,87

D 732

Ústredné kúrenie, strojovne

15 826,48

53	K	732110811.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t	m	2,000	3,47	6,94
54	K	732320813.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l	ks	1,000	22,34	22,34
55	K	732324813.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 100 do 200 l	ks	1,000	8,21	8,21
56	K	732420812.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	4,000	8,47	33,88
57	K	722263415	Montáž vodomera závit. jednotkového suchobežného G 3/4 (2 m3 h-1) k CHUV	ks	1,000	20,92	20,92
58	K	732890801.S	Vnútrostavenskovo premiestnenie vyburaných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,155	83,33	12,92
59	M	388240001300	Vodomer mechanický 3/4", 1,5 m3/h, l = 80 mm, do 30 °C - alt. ekvivalent	ks	1,000	51,98	51,98
60	K	732111432.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača pre 3 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	2,000	40,38	80,76
61	M	66301.81	Modulárny rozdeľovač FLAMCO M MF 3-násobný - alt. ekvivalent	ks	1,000	730,28	730,28
62	M	66301.80	Modulárny rozdeľovač FLAMCO M MF 2-násobný - alt. ekvivalent	ks	1,000	524,48	524,48
63	M	66337.10	Držák na stenu pro rozdeľovače M MF - alt. ekvivalent	pár	2,000	89,78	179,56
64	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	5,000	83,48	417,40
65	M	66834.64	rýchlomontážna čerpadlová skupina s 3-cestným zmiešavačom MEIFLOW M MC DN32 s obehovým čerpadlom Grundfos MAGNA 3 32-60 - alt. ekvivalent	ks	1,000	314,48	314,48
66	M	66834.65	rýchlomontážna čerpadlová skupina s 3-cestným zmiešavačom MEIFLOW M MC DN32+ s obehovým čerpadlom Grundfos MAGNA 3 32-60 - alt. ekvivalent	ks	2,000	2 021,78	4 043,56
67	M	66834.65x	rýchlomontážna čerpadlová skupina s 3-cestným zmiešavačom MEIFLOW M MC DN32+ s obehovým čerpadlom Grundfos MAGNA 3 32-80 - alt. ekvivalent	ks	2,000	2 462,78	4 925,56
68	M	M66341	Servomotor vrátane montážnej sady pre Meiflow (Top) S a M, 230V/50Hz - alt. ekvivalent	ks	5,000	262,50	1 312,50
69	M	7415056	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu - systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy - alt. ekvivalent	bal	2,000	20,48	40,96
70	M	7415057	Konektor pre motor zmiešavača - systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy - alt. ekvivalent	bal	2,000	20,48	40,96

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

076 74 Drahňov 167

IČO: 52746691 DIČ: 2121129219



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	7426463	Priložný snímač teploty (NTC 10 kOhm) - na meranie teploty na rúrke, s pripojovacím vedením (5,8 m dlhým) a konektorom - alt. ekvivalent	ks	5,000	93,87	469,35
72	K	732331054.S	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l	ks	1,000	50,65	50,65
73	M	484630006900	Nádoba expanzná s membránou typ N 200 l, D 792 mm, v 205 mm, pripojenie R 1", 6 bar, šedá, REFLEX - alt. ekvivalent	ks	1,000	582,10	582,10
74	M	551240010800	Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, SAV, V, REFLEX - alt. ekvivalent	ks	1,000	83,48	83,48
75	K	REF 6811500M	Montáž a uvedenie Fillcontrol compact do prevádzky	ks	1,000	177,98	177,98
76	M	6811500	Reflex Fillcontrol, compact - Kontrolované dopĺňovanie so systémovým oddelovačom - alt. ekvivalent	ks	1,000	1 523,03	1 523,03
77	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	156,543	1,10	172,20

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 12 629,91

78	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	40,000	1,10	44,00
79	K	733110808.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	90,000	2,23	200,70
80	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	130,000	61,03	7 933,90
81	K	733111105.S	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	8,000	18,11	144,88
82	K	733111106.S	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	8,000	22,29	178,32
83	K	733113115.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 25	ks	4,000	10,04	40,16
84	K	733121122.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2	m	8,000	44,86	358,88
85	K	733123122.S	Príplatek za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 76/3,6	ks	2,000	37,15	74,30
86	K	733167127.S	Montáž plasthlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm (prepoj na jestv. rozvod)	m	115,000	12,84	1 476,60
87	M	83540005	Viacvrstvé potrubie - 40x3,5; PN10, T=+95° C - 5m tyče, IVAR.ALPEX-DUO XS - alt. ekvivalent	m	115,000	14,18	1 630,70
88	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	16,000	0,64	10,24
89	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priemeru 89/5	m	8,000	0,90	7,20
90	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	115,000	0,81	93,15
91	M	733 M091	Kotvenie potrubia UVK - dodávka a montáž objímok, závesov, kotiev	ks	1,000	262,50	262,50
92	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	124,555	1,40	174,38

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry 1 495,56

93	K	734100811.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	ks	7,000	10,09	70,63
94	K	734190814.S	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja do DN 50	ks	7,000	3,48	24,36
95	K	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	10,000	6,75	67,50
96	K	734410831.S	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového pevného, -0,00434t	ks	2,000	3,44	6,88
97	K	734420811.S	Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	ks	2,000	0,41	0,82
98	K	734890801.S	Vnútroslaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	t	0,165	47,59	7,85
99	K	734213260	Montáž ventilu odvzdušňovacieho automatického G 3/8 so spätným útlakom 167	ks	4,000	3,05	12,20

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	M	551210010100	Ventil odvzdušňovací automatický, 3/8", PN 10, so spätnou klapkou, mosadz, IVAR - alt. ekvivalent	ks	4,000	19,43	77,72
101	K	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	6,000	4,14	24,84
102	M	8363R006	Guľový uzáver voda PERFECTA - 1"FF; páčka, FIV.8363 - alt. ekvivalent	ks	6,000	19,43	116,58
103	K	734224018	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	4,000	5,50	22,00
104	M	8363R008	Guľový uzáver voda PERFECTA - 6/4"FF; páčka, FIV.8363 - alt. ekvivalent	ks	4,000	41,48	165,92
105	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	2,000	6,45	12,90
106	M	8364R009	Guľový uzáver voda PERFECTA - 2"FM; páčka, FIV.8364	ks	5,000	62,48	312,40
107	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	11,19	11,19
108	M	9256650	Separátor kalov Reflex Exdirt D 2 M, 110 °C, mosadzný, horizontálny, 10 bar, magnet	ks	1,000	415,28	415,28
109	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	6,12	6,12
110	M	IVAFP3934100	Filter 9 3/4" - 1"F *AF*, IVAR.FP3.934	ks	1,000	34,13	34,13
111	K	734424140.1	Montáž tlakomera radiálneho priemer 100 mm	ks	1,000	51,98	51,98
112	M	PT03312.6	Tlakomer deformačný kruhový B 0- 400 kPa priem. 100 - spodné pripojenie G1/2" - alt. ekvivalent	ks	1,000	17,33	17,33
113	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik pniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	8,30	33,20
114	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	14,918	0,25	3,73

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení - vetranie kotolne **278,98**

115	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	5,000	6,23	31,15
116	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	5,000	7,88	39,40
117	K	769035096.S	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm	ks	1,000	5,93	5,93
118	M	429720209500.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 200 mm	ks	1,000	19,50	19,50
119	K	769036024.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.405-0.500 m2	ks	2,000	17,40	34,80
120	M	429720077000.S	Žalúzia protidažďová oceľová, pozinkovaná, šxv 800x560 mm	ks	2,000	71,77	143,54
121	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	2,743	1,70	4,66

D 783 Nátery **87,92**

122	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	16,000	3,41	54,56
123	K	783425350.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	8,000	4,17	33,36

D M Práce a dodávky M **1 012,15**

D 95-M Revízie **1 012,15**

124	K	950204001	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	1,000	112,26	112,26
125	K	950401001	Kontrola nízkotlak. kotolne o inštalovanom výkone nad 50 do 250 kW	ks	1,000	114,89	114,89
126	K	HZS001	Revízia, revízna správa UVK	ks	1,000	315,00	315,00
127	K	HZS002	Revízia, revízna správa OPZ	ks	1,000	470,00	470,00

D OST Ostatné **1 216,32**

128	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín /zaregulovanie systému, vykurov. skúška/	hod	48,000	25,34	1 216,32
-----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 076 74 Drahňov 167
 IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
 e-mail: tvorimesro@gmail.com



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO-01.4 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Drahňov

Objednávateľ:

Obec Drahňov

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 7. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52746691

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	107 758,48
Ostatné náklady	823,20
Cena bez DPH	108 581,68

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	108 581,68	10,00%	10 858,17

Cena s DPH v EUR 119 439,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

15-08-2023



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com
-2-

24.7.23

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO-01.4 - Elektroinštalácia

Miesto: Drahňov

Dátum: 24.7.2023

Objednávateľ: Obec Drahňov

Projektant:


Zhotoviteľ: Tvoríme, s.r.o., i.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	107 758,48
HSV - Práce a dodávky HSV	9 378,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 378,02
M - Práce a dodávky M	94 705,46
21-M - Elektromontáže	91 696,64
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	906,75
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	2 102,07
OST - Ostatné	3 675,00
2) Ostatné náklady	823,20
GZS	823,20
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	108 581,68



TVORÍME, s.r.o., i.s.p.
076 74 Drahňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com

ROZPOČET

Stavba:

Kaštieľ Draľňov - Rozšľrenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO-01.4 - Elektroinštalácia

Miesto:

Draľňov

Dátum:

24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Draľňov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							107 758,48
D HSV Práce a dodávky HSV							9 378,02
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							9 378,02
1	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	26,000	3,62	94,12
2	K	971033151.S	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	ks	12,000	5,90	70,80
3	K	971033171.S	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr. do 750 mm, -0,00300t	ks	20,000	10,11	202,20
4	K	971033181.S	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr. do 900 mm, -0,00300t	ks	18,000	13,45	242,10
5	K	971035804.S	Vrty príklepovým vrťákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0,00001t	cm	3 250,000	0,12	390,00
6	K	971036007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	6 200,000	0,70	4 340,00
7	K	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	2 400,000	0,76	1 824,00
8	K	974032873.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 100 mm, -0,00150t	m	1 890,000	1,06	2 003,40
9	M	585410000130.S	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	20,000	10,57	211,40
D M Práce a dodávky M							94 705,46
D 21-M Elektromontáže							91 696,64
10	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	120,000	1,59	190,80
11	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojpľášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	120,000	0,75	90,00
12	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	410,000	1,87	766,70
13	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	410,000	0,41	168,10
14	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	265,000	7,97	2 112,05
15	M	345410002600.S	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	265,000	3,06	810,90
16	K	210010322.S	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	80,000	10,93	874,40
17	M	345410001200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5	ks	80,000	7,69	615,20
18	M	4300000340	Svorka krabicová 2x2,5 mm ²	ks	600,000	0,24	144,00
19	M	4300000345	Svorka krabicová 3x2,5 mm ²	ks	800,000	0,26	208,00
20	M	4300000355	Svorka krabicová 5x2,5 mm ²	ks	500,000	0,44	220,00
21	M	4300000350	Svorka krabicová 4x2,5 mm ²	ks	350,000	0,35	122,50
22	K	210010351.S	Krubicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	64,000	15,98	1 022,72
23	M	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	64,000	4,22	270,08


TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

076 74 Draľňov 167

IČO: 52746691 DIČ: 2121129210

PC Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K 210010532.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1220, ułożená voľne alebo pod omietkou	m	320,000	1,52	486,40
25	M 345710008425.S	Rúrka ohybná 1220 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	320,000	0,69	220,80
26	K 210011301.S	Osadenie polyamidovej prichytky (hmoždinky) HM 6, do tehlového muriva	ks	1 750,000	1,16	2 030,00
27	M 311310002700.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm	ks	1 750,000	0,02	35,00
28	K 210011302.S	Osadenie polyamidovej prichytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	800,000	1,22	976,00
29	M 311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	800,000	0,02	16,00
30	K 210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	785,000	1,39	1 091,15
31	K 210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	72,000	2,07	149,04
32	K 210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	20,000	2,70	54,00
33	K 210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	8,000	3,65	29,20
34	K 210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	12,000	3,02	36,24
35	M 345340004500.S	Pristroj spínača, radenie 1,1So	ks	12,000	6,00	72,00
36	M 345350001500.S	Kryt spínača	ks	12,000	2,31	27,72
37	M 345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	12,000	1,37	16,44
38	K 210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	12,000	3,95	47,52
39	M 345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	12,000	6,63	79,56
40	M 345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	12,000	1,26	15,12
41	K 210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	12,000	6,12	73,44
42	M 345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	12,000	13,66	163,92
43	M 345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	12,000	1,26	15,12
44	K 210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	54,000	3,45	186,30
45	M 345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	54,000	5,37	289,98
46	M 345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	54,000	1,26	68,04
47	K 210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	18,000	3,89	70,02
48	M 345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	18,000	10,41	187,38
49	M 345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	18,000	1,26	22,68
50	K 210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	48,000	5,61	269,28
51	M 345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	48,000	1,26	60,48
52	M 345520000480.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou, bez rámika (pre XC1)	ks	48,000	4,95	237,60
53	K 210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	136,000	6,69	909,84
54	M 345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	136,000	2,21	300,56
55	M 345520000480.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou, bez rámika (pre XC2)	ks	272,000	5,97	1 623,84
56	K 210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	8,41	8,41
57	M 345540008950.S	Zásuvka nástenná prírodná priemyslová IPG 1653, 3P + N + PE, IP 67 - 400V, 16A	ks	1,000	15,77	15,77
58	K 210140431	Montáž - ovládač pomocných obvodov v skrini vrátane zapojenia jednotlačidlový	ks	2,000	6,83	13,66
59	M 216524	CS - ovládacie hlavice, signálky - tlačidlo červené v skrini 1x NC, ochrana proti neumyšelnému stlačeniu (STOP TLACIDLO)	ks	2,000	80,06	160,12
60	K 210190002.S	Montáž oceľoplechovej zásuvky s váhy 50 kg	ks	5,000	36,93	184,65

ICO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	AIL22115001	Rozvádzač RH - kompletne vybavená rozvodnica pod omietku, s prístrojovou nápihov v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie a certifikátu	ks	1,000	3 675,00	3 675,00
62	M	AIL22115002	Rozvádzač RP1 - kompletne vybavená rozvodnica pod omietku, s prístrojovou nápihov v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie a certifikátu	ks	1,000	3 832,50	3 832,50
63	M	AIL22115003	Rozvádzač RP2 - kompletne vybavená rozvodnica pod omietku, s prístrojovou nápihov v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie a certifikátu	ks	1,000	3 097,50	3 097,50
64	M	AIL22115004	Rozvádzač RP3 - kompletne vybavená rozvodnica pod omietku, s prístrojovou nápihov v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie a certifikátu	ks	1,000	2 756,25	2 756,25
65	M	AIL22115005	Rozvádzač RK - kompletne vybavená rozvodnica na omietku, s prístrojovou nápihov v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie a certifikátu	ks	1,000	5 654,25	5 654,25
66	K	210201080.S	Zapojenie LED svetidla IP20, stropného - nástenného	ks	198,000	6,52	1 290,96
67	M	348140003000.S1	Svietidlo A - s LED zdrojom okrúhle závesné, 230V/50Hz, 34W, 3800lm, 4000K, 900mA, CRI=80-89, IP20	ks	57,000	110,78	6 314,46
68	M	348140003000.S3	Svietidlo C - s LED zdrojom okrúhle závesné, 230V/50Hz, 26W, 3000lm, 4000K, 900mA, CRI=80-89, IP20	ks	22,000	104,48	2 298,56
69	M	348140003000.S5	Svietidlo E - s LED zdrojom štvorec, závesné 230V/50Hz, 34W, 4500lm, 4000K, CRI=80-89, IP20	ks	102,000	131,78	13 441,56
70	M	348140003000.S6	Svietidlo F - s LED zdrojom lustrové architektonické, závesné 230V/50Hz, 50W, 4500lm, 4000K, CRI=80-89, IP20	ks	17,000	314,48	5 346,16
71	K	210201082.S	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	ks	17,000	8,03	136,51
72	M	348140003000.S2	Svietidlo B - s LED zdrojom lineárne, 230V/50Hz, 43W, 6000lm, 4000K, CRI=80-89, IP65	ks	6,000	83,48	500,88
73	M	348140003000.S4	Svietidlo D - s LED zdrojom exteriérové okrúhle závesné, 230V/50Hz, 40W, 3200lm, 3000K, CRI=80-89, IP44	ks	11,000	131,78	1 449,58
74	K	210201510.S9	Zapojenie núdzového svetidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	26,000	6,95	180,70
75	M	348150000500.S	Svietidlo nástenné alebo závesné núdzové s piktogramom, LED 3W, a autotestom, batéria 1hod, 230V/50Hz, IP54	ks	26,000	58,85	1 530,10
76	K	210201901.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	26,000	8,03	208,78
77	K	210201911.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	108,000	8,47	914,76
78	K	210201941.S	Montáž svetidla závesného do 1,0 kg	ks	107,000	14,77	1 580,39
79	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	25,63	25,63
80	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	5,39	5,39
81	M	3456100005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	1,000	31,52	31,52
82	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	24,000	6,24	149,76
83	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	24,000	0,80	19,20
84	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	24,000	0,74	17,76
85	K	210290741.S2	Zapojenie servopohovu 3-cestného ventilu	ks	5,000	10,34	51,70
86	K	210872120.S1	Kábel signálny uložený pevne J-H(ST)H 1x2x0,8	m	225,000	0,93	209,25
87	M	KPE000002072	Kábel pevný tienový J-H(ST)H 1x2x0,8 bezhalogénový	m	225,000	0,83	186,75
88	K	210872162.S1	Kábel signálny uložený pevne J-H(ST)H 2x2x0,8	m	95,000	1,00	95,00
89	M	KPE000002020	Kábel pevný tienový J-H(ST)H 2x2x0,8 bezhalogénový	m	95,000	1,31	124,45

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

076 74 Drahňov 167

IČO: 52746691 DIČ: 2121129219

e-mail: tvorimesro@gmail.com



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	2 630,000	1,21	3 182,30
91	M	341610014300.S1	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	m	1 910,000	1,63	3 113,30
92	M	341610014300.S2	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2	m	680,000	1,63	1 108,40
93	M	341610014300.S5	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 FE 180/PS90	m	40,000	3,59	143,60
94	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	2 400,000	1,28	3 072,00
95	M	341610014400.S1	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2	m	2 400,000	2,26	5 424,00
96	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	40,000	1,46	58,40
97	M	341610016900.S1	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2	m	40,000	3,56	142,40
98	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	40,000	1,91	76,40
99	M	341610017000.S1	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2	m	40,000	5,51	220,40
100	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	220,000	2,26	497,20
101	M	341610017100.S1	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2	m	220,000	7,61	1 674,20

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 906,75

102	K	2203301661	Montáž poplachovej sirény, zapojenie, preskúšanie	ks	1,000	65,63	65,63
103	M	03357711	Elektronická húkačka 230/50Hz, 100dB, vertikálna, +maják červený	KS	1,000	60,74	60,74
104	K	220511031	Kábel FTP uložený v rúrkach	m	45,000	1,31	58,95
105	M	341230000800.S	Kábel medený dátový FTP 4x2x0,5 mm2 kat.6	m	45,000	1,38	62,10
106	K	220711086	Montáž a zapojenie CO-plyn detektoru	ks	2,000	20,02	40,04
107	M	40462020702	Detektor úniku oxidu uhovnatého CO pre ústredňu	ks	1,000	209,48	209,48
108	M	40462020703	Detektor úniku horľavých plynov (metán) pre ústredňu	ks	1,000	215,78	215,78
109	K	2207111001	Montáž skrinky ústredne detektorov plynu, vrátane zámku a napájacieho zdroja	ks	1,000	15,70	15,70
110	M	40462020701	Ústredňa detektorov úniku plynu, AC230V, 50Hz, IP53, prepínací kontakt 230V/6A	ks	1,000	178,33	178,33

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 2 102,07

111	K	360410405	Montáž priestorového snímača teploty, termostatu	ks	1,000	7,15	7,15
112	M	389610000611	Priestorový termostat - ovládač vykurovania od výrobcu kotlov dátová komunikácia	ks	1,000	194,78	194,78
113	K	3614201151	Montáž snímača pre regulátor teploty - typ snímača príložný	ks	5,000	6,83	34,15
114	M	389610002200.S	Snímač teploty príložný, LG Ni 1000, rozsah použitia -30 až +130 °C	ks	5,000	45,69	228,45
115	K	3614201152	Montáž snímača pre regulátor teploty - typ snímača vonkajší	ks	1,000	8,35	8,35
116	M	389610001200.S	Snímač vonkajšej teploty, rozsah použitia -50 až +70 °C	ks	1,000	29,94	29,94
117	K	361420116	Montáž snímača pre regulátor teploty - typ snímača do jímky	ks	1,000	8,48	8,48
118	M	389610002500.S	Snímač teploty ponorný bez ochranného puzdra, rozsah použitia -30 až +130 °C, montážna dĺžka 150 mm	ks	1,000	68,27	68,27
119	M	389610001790.S1	Zapojenie kotlovej regulácie, skúšobná prevádzka a odladenie systému	ks	1,000	1 522,50	1 522,50

D OST Ostatné 3 675,00

120	K	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	1 575,00	1 575,00
121	K	OST-002	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	80,000	26,25	2 100,00

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO-01.5 - Odberné plynové zariadenie /OPZ/

JKSO:

Miesto: Drahňov

KS:

Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Drahňov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

IČO:

52746691

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 078,70
Ostatné náklady				64,06
Cena bez DPH				3 142,76
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH	3 142,76	10,00%	314,28	
Cena s DPH		v EUR		3 457,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

15-08-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

24. 7. 23

Dátum a podpis:

Pečiatka

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

076 74 Drahňov 167

IČO: 52746691 DiČ: 2121129219

e-mail: tvorimesro@gmail.com

-2-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO-01.5 - Odberné plynové zariadenie /OPZ/

Miesto:

Drahňov

Dátum:

24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Drahňov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 078,70

PSV - Práce a dodávky PSV

2 562,38

713 - Izolácie tepelné

62,26

723 - Zdravotechnika - plynovod

2 462,75

783 - Dokončovacie práce - nátery

37,37

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

246,32

OST - Ostatné

270,00

2) Ostatné náklady

64,06

GZS

64,06

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 142,76



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com

-1-

• ROZPOČET

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov - suterén

Časť:

SO-01.5 - Odborné plynové zariadenie /OPZ/

Miesto:

Drahňov

Dátum:

24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Drahňov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 078,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 562,38
D	713		Izolácie tepelné				62,26
1	K	713382021.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 30 mm na telesá s tvarovanou plochou (izol. vzť potrubia)	m2	1,000	6,02	6,02
2	M	631470003900	Lamelová rohož KLIMAFIX, 30x1000x8000 mm samolepiaca, protipožiarna technická izolácia z kamennej vlny s AL fóliou so sklenenou mriežkou, do 100°C, ROCKWOOL	m2	4,000	14,06	56,24

D	723		Zdravotechnika - plynovod				2 462,75
3	K	723120201.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 10	m	1,000	14,83	14,83
4	K	723120202	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	12,000	14,76	177,12
5	K	723120203.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	8,000	16,25	130,00
6	K	723150316.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 133x4, 5 mm	m	2,800	69,41	194,35
7	M	316170019200.S	Dienko varné d 133 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000	2,76	5,52
8	K	723150365.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 38x2,6 mm	m	1,000	15,26	15,26
9	K	723150369.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 89x3,6 mm	m	1,000	39,02	39,02
10	K	723190201.S	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 10	súb.	1,000	60,93	60,93
11	K	723190202.S	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb.	2,000	62,99	125,98
12	K	723190203.S	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	3,000	76,41	229,23
13	K	723229101.S	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8	súb.	2,000	5,84	11,68
14	K	723229102.S	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb.	1,000	5,84	5,84
15	K	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	4,000	4,99	19,96
16	M	80010013	Guľový uzáver plyn FUTURGAS - 1/2"FF; motýľ, FIV.80010 M	ks	2,000	14,65	29,30
17	M	80014013	Guľový uzáver plyn FUTURGAS - 1/2"MF; motýľ, FIV.80014 M	ks	2,000	14,65	29,30
18	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	3,000	5,43	16,29
19	M	551340003400	Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/4", FF, páčka, pinoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80010 P	ks	3,000	16,55	49,65
20	K	723231021.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2	ks	1,000	10,56	10,56
21	M	551340003800	Guľový uzáver na plyn Futurgas 2", FF, páčka, pinoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80010 P	ks	1,000	96,22	96,22

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

076 74 Drahňov 167

IČO: 52746691 DIČ: 2121129219

e-mail: tvorimesro@gmail.com

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	723239206.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	ks	1,000	10,19	10,19
23	K	734173414.S	Prírubový spoj PN 1,6/1, 200 °C DN 50	súb.	1,000	59,70	59,70
24	M	BAP	Bezpečnostný rýchlouzáver BAP DN 50 NT B PN16 Solo R 230V	ks	1,000	892,50	892,50
25	K	734421160	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-6 kPa priemer 100	ks	1,000	58,53	58,53
26	M	388410000200	Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm, typ 03322 - 0-6 KPa	ks	1,000	41,84	41,84
27	M	551290000100	Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm	ks	1,000	7,30	7,30
28	M	551240012200	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000	20,48	20,48
29	M	723 M091	Montážny a kotevný materiál pre uloženie potrubia	kg	20,000	4,46	89,20
30	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	24,408	0,90	21,97
D 783 Dokončovacie práce - nátery							37,37
31	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej dvojnás. 1x email a základný náter	m	6,000	3,41	20,46
32	K	783426361.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	2,800	6,04	16,91
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							246,32
33	K	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	30,79	246,32
D OST Ostatné							270,00
34	K	HZS001	Revízia , revízna správa	ks	1,000	270,00	270,00



TVORIMÉ, s.r.o., i.s.p.
 076 74 Drahnov 167
 IČO: 52748691 DIČ: 2121129219
 e-mail: tvorimesro@gmail.com

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmenností - II.etapa

Objekt:

SO-02 - Plynová prípojka /PP/

JKSO:

Miesto: Drahňov

KS:

Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Drahňov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

IČO:

52746691

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 947,99
Ostatné náklady	280,25
Cena bez DPH	16 228,24

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	16 228,24	10,00%	1 622,82

Cena s DPH v EUR **17 851,06**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

15-08-2023



Dátum



Pečiatka

24.7.23

Dátum a podpis:



Pečiatka

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com
-2-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO-02 - Plynová prípojka /PP/

Miesto:

Drahňov

Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Drahňov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	15 947,99
HSV - Práce a dodávky HSV	5 944,84
1 - Zemné práce	5 567,59
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	120,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	257,25
PSV - Práce a dodávky PSV	1 988,55
723 - Zdravotechnika - plynovod	1 988,55
M - Práce a dodávky M	8 014,60
23-M - Montáže potrubia	7 444,60
95-M - Revízie	570,00
2) Ostatné náklady	280,25
GZS	280,25
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 228,24



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com
-1-

ROZPOČET

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO-02 - Plynová prípojka /PP/

Miesto: Drahňov

Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ: Obec Drahňov

Projektant:

Zhotoviteľ: Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 947,99
D HSV Práce a dodávky HSV							5 944,84
D 1 Zemné práce							5 567,59
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	9,600	56,88	546,05
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,600	12,15	116,64
3	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	54,000	43,00	2 322,00
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	54,000	12,15	656,10
5	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	22,025	36,11	795,32
6	M	583310000300.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	39,645	22,50	892,01
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,200	4,71	203,47
8	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	120,000	0,30	36,00
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							120,00
9	K	612423621.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy nad 150 do 300 mm omiетkou hladkou	m2	5,000	24,00	120,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							257,25
10	K	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	25,000	10,29	257,25
D PSV Práce a dodávky PSV							1 988,55
D 723 Zdravotechnika - plynovod							1 988,55
11	K	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	3,000	2,75	8,25
12	K	723260802.S	Demontáž plynomera PS 20, PS 30, PL 4, -0,02600t	ks	1,000	53,76	53,76
13	K	723130254.S	Potrubie plynové z oceleových braňenových rúrok DN 50	m	24,000	56,07	1 345,68
14	K	230210001	Oprava továrenského opätštenia a izolácia zvarov natavením - normálne	m2	2,500	6,28	15,70
15	K	723150368.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 76x3,2 mm	m	1,500	30,12	45,18
16	K	723190207.S	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 50	súb.	1,000	207,93	207,93
17	K	723231021.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2	ks	1,000	10,56	10,56
18	M	551340003800	Guľový uzáver na plyn Futurgas 2", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80010 P	ks	1,000	96,22	96,22
19	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	107,37	107,37
20	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	24,000	3,34	80,16

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167

IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	19,708	0,90	17,74
D M Práce a dodávky M							8 014,60
D 23-M Montáže potrubia							7 444,60
22	K	230203403	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE 100 SDR11 D 32 mm	ks	1,000	3,59	3,59
23	M	286530173400	Elektrotvarovkové klenuté dno MV PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN (zaslepenie povodnej odbočky)	ks	1,000	10,94	10,94
24	K	230201145.S	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zvarovaných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	120,000	0,65	78,00
25	M	286130036200.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8x100 m	m	120,000	5,15	618,00
26	K	230203164.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	8,96	8,96
27	M	286530185900	Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 D 63 mm, FRIALEN	ks	1,000	22,12	22,12
28	K	230203185.S	Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	8,69	8,69
29	M	286530187200	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 63 mm, FRIALEN	ks	1,000	22,12	22,12
30	K	230203248.S	Montáž armatúry prípojovej navŕtavacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 90/63 mm	ks	1,000	12,56	12,56
31	M	286530159700	Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA PE 100 SDR 11 D 90/63 mm, FRIALEN	ks	1,000	52,96	52,96
32	K	230203055.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	4,000	8,82	35,28
33	M	286530184000	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 63 mm, FRIALEN	ks	4,000	6,99	27,96
34	K	230203441	Montáž KH-ZS teleskopickkej zemnej súpravy pre KHP, AKHP, D 32-50-H.0,7-1,0 m	ks	1,000	3,62	3,62
35	M	422710000900	Zemná súprava pre guľový kohút KH-ZS DN 20-50, FRIALEN	ks	1,000	71,53	71,53
36	K	230203364.S	Montáž guľového kohúta s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 63 mm	ks	1,000	10,94	10,94
37	M	FR616 179	Guľový kohút KH pinoprietočný s dlhými ramenami d 63 mm, uzatvorenie otočením o 90°, SDR 11, PE 100, FRIALEN	ks	1,000	303,98	303,98
38	K	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	5,62	5,62
39	M	1755	Uličný poklop pre šupačka - plyn, plyn	ks	1,000	73,29	73,29
40	K	230203565.S	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 63/DN50 mm	ks	1,000	22,71	22,71
41	M	286220031300	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 63/50, FRIALEN	ks	1,000	70,63	70,63
42	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	1,000	9,87	9,87
43	K	230220451.S	Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie do 2,5	ks	1,000	1,11	1,11
44	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa DN 50	m	120,000	3,34	400,80
45	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	107,37	107,37
46	K	723190907.S	Odvzdušnenie a napustenie potrubia plynovodného potrubia	m	120,000	1,46	175,20
47	K	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	120,000	1,08	129,60
48	M	8732BD	Výstražná fólie 220 mm x 20 m žltá plyn DEN BRAVEN	bal.	6,000	1,20	7,20
49	K	230260001	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku do DN 50	ks	1,000	39,63	39,63
50	K	230260011.S	Funkčné odskúšanie regulačnej stanice plynu, príprava na funkčnú skúšku regulačnej stanice plynu	ks	1,000	688,82	688,82
51	K	230260013.S	Príprava k funkčnej skúške regulačnej stanice plynu	ks	1,000	868,51	868,51
52	K	230260031.S	Montáž skúšobnej stanice plynu - do 2000 m3/h	ks	1,000	140,49	140,49

IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	AJ 235/2023	Skrinka MaRZ REGULAR® W900PlusMax, NTL, 2GU, 2flex, II, kv _na G10, vonkajšie rozmery skrine: 963 x 1040 x 490mm, šikmá plechová strecha N (sklon dopredu) - alt. ekvivalent	ks	1,000	3 412,50	3 412,50
D 95-M Revízie							570,00
54	K	950506041	Revízia a revízna správa	ks	1,000	370,00	370,00
55	K	950506041.1	Osvedčenie - TI	ks	1,000	200,00	200,00



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 076 74 Dražňov 167
 IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
 e-mail: tvorimesro@gmail.com
 -2-



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO-03 - Statické zabezpečenie nosných konštrukcií

JKSO:

Miesto: Drahňov

KS:

Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Drahňov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

IČO:

52746691

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

10 925,51

Ostatné náklady

255,64

Cena bez DPH

11 181,15

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

11 181,15

10,00%

1 118,12

Cena s DPH

v EUR

12 299,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

15-08-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com
-2-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahnov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO-03 - Statické zabezpečenie nosných konštrukcií

Miesto: Drahnov

Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ: Obec Drahnov

Projektant:

Zhotoviteľ: Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	10 925,51
HSV - Práce a dodávky HSV	4 528,68
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 314,10
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 103,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 861,89
99 - Lešenie a presun hmôt	249,57
PSV - Práce a dodávky PSV	5 696,99
762 - Konštrukcie tesárske	2 024,38
763 - Konštrukcie - drevostavby	918,24
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	952,07
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 802,30
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	699,84
2) Ostatné náklady	255,64
GZS	255,64
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 181,15



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahnov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com

ROZPOČET

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO-03 - Statické zabezpečenie nosných konštrukcií

Miesto:

Drahňov

Dátum:

24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Drahňov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 925,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 528,68

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 314,10

1	K	311231124.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC. Domurovky.	m3	2,000	478,83	957,66
2	K	317160173.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	5,000	28,16	140,80
3	K	317160333.S	Keramický preklad nosný šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	35,94	215,64

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 103,12

4	K	612401903.S	Príplatok za zaoblenie povrchu omietky vnútorných stien a pilierov, štuková hladená	m2	60,000	0,72	43,20
5	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných stien vnútorných maltou vápenocementovou pre omietky	m2	120,000	2,36	283,20
6	K	612462027	Príprava vnútorného podkladu stien (ekv. Mapei, Sika), spevňovač omietok (náter). Stĺpy a piliere	m2	8,000	30,98	247,84
7	K	612481111.S	Potiahnutie vnútorných stien, pleťvom rabcovým	m2	40,000	10,40	416,00
8	K	622431151.S	Oprava vonkajších povrchov z umelého kameňa v množstve oprav. plochy do 20 % kamenársky opracov.	m2	8,000	14,11	112,88

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 861,89

9	K	967031734.S	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	4,000	32,24	128,96
10	K	971033681.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t.	m3	1,000	99,53	99,53
11	K	973031813.S	Vysekanie rýh v murive z tehál hr. do 150 mm v klenbách a stenách	m	16,000	12,37	197,92
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,273	16,58	104,63
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,457	0,50	28,23
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,273	13,95	87,51
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	31,365	1,56	48,93
16	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,273	5,71	35,82
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,605	70,35	605,36
18	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	525,00	525,00

D 99

Lešenie a presun hmôt

249,57

19	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m. Interiér.	m2	30,000	3,21	96,30
20	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	30,000	2,10	63,00
21	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,000	90,27	90,27


TVORIEME, s.r.o., r.s.p.

076 74 Drahňov 167


IČO: 5336601



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 696,99
D	762		Konštrukcie tesárske				2 024,38
22	K	762822110.S	Montáž stropnic z hraneného a poohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2. Strop nad miestn. 115, posilnenie podlahy nad klenbami v miestn. 12, 18	m	110,000	2,88	316,80
23	M	605420000500.S	Rezivo stavebné zo smreku - hranené stredové rezivo hr. 100 mm, š. 100 mm, dl. 4000-6000 mm	m3	2,500	683,03	1 707,58
D	763		Konštrukcie - drevostavby				918,24
24	K	763138213.S	Podhľad SDK závesný na jednorovňovej oceleovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm. Strop nad miestn. 115	m2	24,000	38,26	918,24
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				952,07
25	K	767995380.S	Výroba dopínku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1. Nadodverné preklady.	kg	120,000	2,74	328,80
26	M	133840000300.S	Tyč oceľová prierezu U 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	t	0,240	2 536,47	608,75
27	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,240	60,49	14,52
D	775		Podlahy vlysové a parketové				1 802,30
28	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane list -0,0150t	m2	134,000	2,57	344,38
29	K	775550080.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	134,000	10,88	1 457,92
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				699,84
30	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín. Osadenie oceľových prvkov v stiesnenom priestore. Sanácia stĺpov špeciálnymi hmotami, tvarovanie zaoblených prvkov	hod	32,000	21,87	699,84



TVORÍME, s.r.o., i.s.p.
 076 74 Dražňov 167
 IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
 e-mail: tvorimesro@gmail.com



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO-04 - Obvodová drenáž a odvlhčenie muriva

JKSO:

Miesto: Drahňov

KS:

Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Drahňov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

IČO:

52746691

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

99 928,99

2 498,22

Cena bez DPH

102 427,21

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

102 427,21

10,00%

10 242,72

Cena s DPH

v EUR

112 669,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

15-08-2023



Dátum a podpis:

Pečiatka

24. 7. 23

Dátum a podpis:

Pečiatka

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com
-2-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahnov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojjmennosti - II.etapa

Objekt:

SO-04 - Obvodová drenáž a odvlhčenie muriva

Miesto:

Drahnov

Dátum:

24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Drahnov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

99 928,99

83 020,69

23 092,78

1 - Zemné práce

4 162,45

2 - Obnova schodov, drenáž

22 866,07

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

989,11

4 - Vodorovné konštrukcie

3 007,36

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 964,64

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 938,28

99 - Presun hmôt HSV

2 190,62

766 - Konštrukcie stoliárske

14 717,68

PSV - Práce a dodávky PSV

6 223,82

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

52,27

764 - Konštrukcie klampiarske

8 441,59

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 498,22


2) Ostatné náklady

2 498,22

GZS

102 427,21

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

076 74 Drahnov 167

IČO: 52746691 DIČ: 2121129219

e-mail: tvorimesro@gmail.com

-1-

ROZPOČET

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojjmennosti - II.etapa

Objekt:

SO-04 - Obvodová drenáž a odvlhčenie muriva

Miesto:

Drahňov

Dátum:

24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Drahňov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 928,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

83 020,69

D 1

Zemné práce

23 092,78

1	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	35,650	12,96	462,02
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	35,650	13,21	470,94
3	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	35,650	28,25	1 007,11
4	K	131101202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3. Západný vstup	m3	185,000	8,10	1 498,50
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3. Obvodová drenáž	m3	76,000	43,00	3 268,00
6	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	70,000	9,54	667,80
7	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	70,000	5,55	388,50
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	261,000	5,07	1 323,27
9	K	166101101.S	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	130,500	5,52	720,36
10	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	130,500	10,05	1 311,53
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	261,000	0,87	227,07
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	47,790	36,11	1 725,70
13	M	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	90,323	28,30	2 556,14
14	K	175101202.S	Zásyp a Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	80,000	44,99	3 599,20
15	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	144,000	26,72	3 847,68
16	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	35,765	0,53	18,96

D 2

Obnova schodov, drenáž

4 162,45

17	K	212752126.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125. Drenáž s podkladnou vrstvou a obsypom.	m	177,000	13,23	2 341,71
18	K	212752241.S	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém DN 160	ks	2,000	14,62	29,24
19	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25. Základ pod opornú stenu pri západnom vstupe	m3	5,500	136,63	751,47
20	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	15,930	57,51	916,13
21	K	899661313.S	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130 zo sklennej tkaniny	m	177,000	0,70	123,90

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

22 866,07

22	K	311208445.S	Dodatocná izolácia vlhkého muriva krémovou hmotou na báze silanu pre hrúbku muriva do 1000 mm	m	125,000	109,82	13 727,50
----	---	-------------	---	---	---------	--------	-----------

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorime@...



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	311231124.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC. Domurovky.	m3	1,500	478,83	718,25
24	K	311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25. Oporná stena pri západnom vstupe	m3	25,200	144,67	3 645,68
25	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	84,000	25,98	2 182,32
26	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	84,000	7,36	618,24
27	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,380	2 223,45	844,91
28	K	341362021.S	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,504	2 240,41	1 129,17
							989,11
D		4	Vodorovné konštrukcie				
29	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	3,300	156,19	515,43
30	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	16,500	18,13	299,15
31	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	6,500	6,37	41,41
32	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,060	2 218,70	133,12
							3 007,36
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
33	K	622473255.S	Impregnácia muriva proti vlhkosti	m2	32,000	93,98	3 007,36
							9 964,64
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
34	K	911333112.S	Osadenie ochranného zábradlia oceľového	m	17,000	48,86	830,62
35	K	430865001.S	Výroba zábradlia oceľového hmotn do 300kg, stupeň zložitosti 2	kg	370,000	1,12	414,40
36	M	553520001300.S	Zábradlie oceľové, vertikálna výpiň, medio kruhové, výška 1100 mm, dĺžka 2000 mm, kotvenie do podlahy	m	17,000	282,98	4 810,66
37	K	967031734.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	4,000	32,24	128,96
38	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,996	16,68	533,69
39	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	287,964	0,50	143,98
40	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,996	13,95	446,34
41	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	159,980	1,56	249,57
42	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	31,996	5,71	182,70
43	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	31,996	69,50	2 223,72
							18 938,28
D		99	Presun hmôt HSV				
44	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	393,891	48,08	18 938,28
							2 190,62
D		766	Konštrukcie stolárske				
45	K	766621265	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	8,400	16,39	137,68
46	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	8,400	4,46	37,46
47	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	8,400	6,25	52,50
48	M	6111102170	Drevené okno dvojkriдловé O+OS, 1200x900 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4 Kw=1,0 materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 68. Podľa výberu odsúhlaseného projektantom, investorom a KPÚ	ks	2,000	723,38	1 447,96
49	K	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-2600 mm	ks	2,000	10,17	20,34
50	M	6119851020par3	Drevený parapet dubový s povrchovou úpravou bez morenia rozmer: 1200-1400x325x30 mm	ks	2,000	240,98	481,96
51	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,250	50,87	12,72



076 74 Drahnov 167
 00-52746697 DTC-2121129219
 e-mail: tvorimesro@gmail.com

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV Práce a dodávky PSV							14 717,68
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							6 223,82
52	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej. Izolácia obvodu stavby spolu s drenážou.	m2	252,000	4,33	1 091,16
53	M	283230001500.S	Profilovaná fólia z PE, výška nopov 8 mm, pevnosť v tlaku 250 kN/m2, pre spodnú stavbu	m2	289,800	3,00	869,40
54	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	70,000	6,25	437,50
55	M	628320000100.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,8 mm vystužený sklenenou tkaninou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	84,000	6,57	551,88
56	K	711170120.S	Zvislý ochranný a drenážny systém pre zatažiteľné podklaty	m2	70,000	19,72	1 380,40
57	K	711170140.S	Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textiliou	m2	70,000	24,93	1 745,10
58	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	16,000	7,36	117,76
59	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,744	41,16	30,62
D 764 Konštrukcie klampiarske							52,27
60	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm. Vonkajší parapet	m	2,400	21,78	52,27
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							8 441,59
61	K	767251125.S	Montáž podest z oceleových pochôdznych lisovaných roštov zvaraním hmotnosti od 30 do 50 kg/m2	m2	15,800	28,92	456,94
62	K	767995200.S	Výroba atypického výrobku - mreže	kg	512,000	3,82	1 955,84
63	M	553430010115.S	Rošt podlahový z ťahokovu žiarozink, 600/1000mm, rozmer oka 34x38 mm, výška 50 mm	m2	15,800	310,96	4 913,17
64	M	553430010125.S	Prichytka s krídelkom - príslušenstvo pre rošt podlahový pororošt, skrutka M 8x70 mm	ks	200,000	1,01	202,00
65	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	196,000	2,15	421,40
66	M	133310002400.S	Tyč ocelová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	0,120	2 273,97	272,88
67	M	133830000100.S	Tyč ocelová stredná prierezu I 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,076	2 294,97	174,42
68	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,743	60,49	44,94

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 076 74 Drahňov 167
 IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
 e-mail: tvorimesro@gmail.com

-2-



KRÝCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahnov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojjmennosti - II.etapa

Objekt:

SO-05 - Obnova terasy a balkóna pred hlavným vstupom

JKSO:

Miesto: Drahnov

KS:

Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Drahnov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

IČO:

52746691

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 879,14
Ostatné náklady	646,98
Cena bez DPH	26 526,12

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	26 526,12	10,00%	2 652,61

Cena s DPH v **EUR** **29 178,73**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

15-08-2023



Dátum a

ka -1-

24.7.23

Dátum a podpis:

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahnov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com
-2-

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Draňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO-05 - Obnova terasy a balkóna pred hlavným vstupom

Miesto: Draňov

Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ: Obec Draňov

Projektant:

Zhotoviteľ: Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

1) Náklady z rozpočtu

25 879,14

HSV - Práce a dodávky HSV

14 771,71

2 - Obnova schodov

767,46

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

2 781,87

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 499,76

99 - Presun hmôt HSV

1 722,62

PSV - Práce a dodávky PSV

11 107,43

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

815,82

764 - Konstrukcie klampiarske

349,88

767 - Konstrukcie doplnkové kovové

3 804,92

771 - Podlahy z dlaždíc

5 204,71

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

932,10

2) Ostatné náklady

646,98



GZS

646,98

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

26 526,12

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Draňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com
-1-



ROZPOČET

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II. etapa

Objekt:

SO-05 - Obnova terasy a balkóna pred hlavným vstupom

Miesto: Drahňov

Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ: Obec Drahňov

Projektant:

Zhotoviteľ: Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							25 879,14
D		HSV	Práce a dodávky HSV				14 771,71
D		2	Obnova schodov				767,46
1	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25. Pod schody k terase.	m3	2,500	136,63	341,58
2	K	434311116.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahliadením povrchu tr. C 20/25. Chodba na prízemí, terasa.	m	23,000	13,60	312,80
3	K	434351141.S	Debnenie stupňov na na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,000	22,96	91,84
4	K	434351142.S	Debnenie stupňov na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,000	5,31	21,24
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				2 781,87
5	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	3,500	159,94	559,79
6	K	317351105.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	24,000	42,42	1 018,08
7	K	317351106.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	24,000	10,40	249,60
8	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,420	2 272,38	954,40
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9 499,76
9	K	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradií, opíechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	16,000	2,45	39,20
10	K	621460211.S	Vonkajšia omietka podhľadov vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 10 mm. Klenby	m2	64,000	20,57	1 316,48
11	K	621461032.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová rozľieraná, hr. 1,5 mm.	m2	64,000	19,62	1 255,68
12	K	622401902.S	Príplatok za zaoblenie povrchu omietky vonkajších stien, pilierov a podhľadov, hladká. Klenby zaoblenie.	m2	64,000	0,85	54,40
13	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery. Steny a klenby.	m2	144,000	3,19	459,36
14	K	622461035.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová rozľieraná, hr. 3 mm	m2	80,000	22,23	1 778,40
15	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm. Pod dlažbu na balkón	m3	4,500	187,15	842,18
16	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr. 100mm. Podkladný betón na terén.	m3	6,400	164,49	1 052,74
17	K	631313611a.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr. 100mm. Podkladný betón pod izoláciu na balkón.	m3	6,400	171,68	1 098,75
18	K	631362423.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200mm.	m2	128,000	4,44	568,32
19	K	631571003.S	Podsyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu). Terasa na teréne. h=0,15m. Vyrovnávací násyp na balkón (0,0-0,35m)	m3	15,000	68,95	1 034,25
D		99	Presun hmôt HSV				1 722,62
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	92,267	18,67	1 722,62

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.


076 74 Drahňov 167

IČO: 52746691 DIČ: 2121129219

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		PSV	Práce a dodávky PSV				11 107,43
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				815,82
21	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	68,000	5,76	391,68
22	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	68,000	6,04	410,72
23	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,326	41,16	13,42
D		764	Konštrukcie klampiarske				349,88
24	K	764323320.S	Oplechovanie z hliníkového Al plechu, hydroizolácii r.š. 250 mm. Perforovaný pás pod izoláciu s okapovým nosom.	m	23,000	15,17	348,91
25	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	88,36	0,97
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 804,92
26	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele. OK-z/2	kg	600,000	4,31	2 586,00
27	M	145640000600.S	Profil ocelový 40x2,5 mm 1x ľahý tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,450	1 971,05	886,97
28	M	145640000100.S	Profil ocelový 20x2 mm 1x ľahý tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,150	1 971,05	295,66
29	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,600	60,49	36,29
D		771	Podlahy z dlaždíc				5 204,71
30	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických (terakotových) do flexib. tmelu veľ. 300x300 mm. Balkón	m2	66,000	30,54	2 015,64
31	M	597740002300.S	Dlaždice terasové, lvxhr 298x298x25 mm, (gresové, terakotové) neglazované mrazuvzdorné, s protišmykovou úpravou povrchu	m2	66,000	46,03	3 037,98
32	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	5,141	29,39	151,09
D		782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				932,10
33	K	782111140.S	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lcom rovným, hr. od 25 - 50 mm. Použiť zachovalé obkladové dosky	m2	11,000	83,92	923,12
34	K	998782101.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	0,292	30,74	8,98

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 076 74 Drahňov 167
 IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
 e-mail: tvorimesro@gmail.com

-1-



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO-06 - Dažďové žľaby, zvody a podzemná dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Drahňov

KS:

Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ:

Obec Drahňov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

IČO:

52746691

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			50 697,48
Ostatné náklady			1 267,44
Cena bez DPH			51 964,92
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	51 964,92	10,00%	5 196,49
Cena s DPH	v	EUR	57 161,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

15-08-2023




Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



24. 07. 23



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com

-2-

27. 7. 2023

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahnov 1,7
IČO: 52746691 DIČ: 212 111 219
e-mail: tvorimesro@gmail.com
-2-



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ Drahnov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojzmennosti - II.etapa

Objekt:

SO-06 - Dažďové žľaby, zvody a podzemná dažďová kanalizácia

Miesto: Drahnov
Objednávateľ: Obec Drahnov
Zhotoviteľ: Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Dátum: 24. 7. 2023

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	50 697,48
1 - Zemné práce	15 581,09
8 - Rúrové vedenie	3 625,34
99 - Presun hmôt HSV	9 486,87
PSV - Práce a dodávky PSV	2 468,88
721 - Zdravotechnika - dažďová kanalizácia	30 391,39
764 - Konštrukcie klampiarske	653,68
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	28 808,19
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	929,52
	4 725,00

2) Ostatné náklady

GZS	1 267,44
	1 267,44

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

51 964,92



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahnov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com

-2-

ROZPOČET

Stavba:

Kaštieľ Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ - Odstránenie dvojmennosti - II.etapa

Objekt:

SO-06 - Dažďové žľaby, zvody a podzemná dažďová kanalizácia

Miesto: Drahňov
 Objednávateľ: Obec Drahňov
 Zhotoviteľ: Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Dátum: 24. 7. 2023

Projektant:
 Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
							50 697,48
Náklady z rozpočtu							15 581,09
D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 625,34	
D	1	Zemné práce					
1	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3. Kanál exteriér.	m3	35,000	22,86	800,10
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,000	5,07	177,45
3	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	17,500	5,52	96,60
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,500	10,05	175,88
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,000	0,87	30,45
6	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny. Kanál.	m3	35,000	22,68	793,80
7	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	63,000	24,62	1 551,06
							9 486,87
D	8	Rúrové vedenie					
8	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pinostenného SN 10 DN 150	m	177,000	1,13	200,01
9	M	286140004900.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú dažďovú kanalizáciu DN: 160, SN 12, dl. 6 m	ks	32,244	227,58	7 338,09
10	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	20,000	5,67	113,40
11	M	286540069700.S	Koleno PP, DN 160x15°, 30°, 45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	20,000	8,90	178,00
12	K	892311000.S	Skuška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	177,000	1,97	348,69
13	K	894431112.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1100 do 1500 mm	ks	3,000	45,56	136,68
14	M	286610047400.S	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 300, výška 1,7m. Dažďová kanalizácia	ks	3,000	376,08	1 128,24
15	K	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s piastovým poklopom	ks	1,000	43,76	43,76
							2 468,88
D	99	Presun hmôt HSV					
16	K	998271201.S	Presun hmôt pre kanalizácie hibené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	63,631	38,80	2 468,88
							30 391,39
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	721	Zdravotechnika - dažďová kanalizácia					
17	K	721242115.S	Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 100	ks	8,000	81,71	653,68
							28 808,19
D	764	Konštrukcie klampiarske					
18	K	764252229.S	Žľaby z medeneho Cu plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm	m	128,000	97,62	12 495,36
19	K	764259231.S	Kotlík štvorhranný z medeneho Cu plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200 x 250 x 350 mm	ks	11,000	113,95	1 253,45
20	K	764259541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z medeneho Cu plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	130,000	4,54	590,20



Tvoríme, s.r.o., r.s.p.
 076 74 Drahňov 167
 Ob. úst. č. 121/20219
 e-mail: tvorimesro@gmail.com

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	553440074100.S	Hák s prelisom polkruhový med', r.š. 330/550 mm, predĺžený + 50 mm	ks	130,000	17,92	2 329,60
22	K	764294220.S	Podkladový pás z medeneho Cu plechu, r.š. 200 mm	m	128,000	37,32	4 776,96
23	K	764352612.S	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 100 mm. V spodnej časti	m	22,000	42,67	938,74
24	K	764459134.S	Montáž kruhových kolien z medeneho Cu plechu, pre odpadové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	22,000	9,00	198,00
25	M	553440076200.S	Koleno lisované med' 72°, priemer 100 mm	ks	22,000	11,06	243,32
26	K	764459142.S	Montáž objímky skrutkovacej z medeneho Cu plechu, pre kruhové odpadové rúry s priemerom 80 - 150 mm	ks	40,000	3,75	150,00
27	M	553440078900.S	Objímka lisovaná med', šrobovací hrot, priemer 100 mm	ks	40,000	6,75	270,00
28	K	764554253.S	Zvodové rúry z medeneho Cu plechu, kruhové priemer 100 mm	m	84,000	65,25	5 481,00
29	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,923	88,36	81,56
							929,52
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				
30	K	765332561.S	Protisnehový hák pre krytinu betónovú	ks	256,000	3,42	875,52
31	K	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	1,156	46,71	54,00
							4 725,00
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
32	K	000700021.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov - plošina	eur	1,000	4 725,00	4 725,00



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 076 74 Drahnov 167
 IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
 e-mail: tvorimesro@gmail.com

-2-



8.17

Antolka c. 2

Vecný a časový harmonogram postupu prác

Stavba : Kvalifikácia kapacita ZŠ – rozšírenie kapacity ZŠ – odstránenie dvojmenovki – II. etapa: stavebné práce
 Objedávateľ: Obec Drahnov
 Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., i.s.p.
 Miesto: Drahnov 1

Objekt	Popis prác	2023												2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO 01	Rekonštrukcia vnútorných priestorov - subotén - ÚJK, kofeňa Rekonštrukcia vnútorných priestorov - subotén - kofeňa Rekonštrukcia vnútorných priestorov - subotén - OPZ																								
SO 02	Príprava projektu																								
SO 03	Statické zabezpečenie nosných konštrukcií																								
SO 04	Obvodové erenté s odvlhčovacími																								
SO 05	Obrnovy terasy a balkóna pred hlavným vstupom																								
SO 06	Dažďové žľaby, zvoody s podzemná dažďová kanalizácia																								

Vypracoval: Ing. Jozef Lazar



TVORÍME, s.r.o., i.s.p.
 076 74 Drahnov 167
 IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
 e-mail: tvorimesro@gmail.com



Čestné vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch

- nebudú sa podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočnime vlastnými kapacitami.
- budú sa podieľať nasledovní subdodávateľia :

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 076 74 Drahňov 167
 IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
 e-mail: tvorimesro@gmail.com

Obchodné meno uchádzača:

IČO: 52 74 66 91

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa: <i>(uchádzač doplní meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia)</i>	Podiel zákazky v %.	Predmet subdodávky:

INFORMÁCIA:

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a u subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 zákona. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 076 74 Drahňov 167
 IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
 e-mail: tvorimesro@gmail.com

Dátum: 15.8.2023

-1-



.....
 podpis štatutárneho zástupcu uchádzača alebo
 osoby oprávnenej konať v jeho mene

2. ZÁSoby							
Riziko		Poistná suma v EUR	Podiel (%)	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Násobok koeficientov	Ročné poistné v EUR
<input type="checkbox"/> Flexa	<input type="checkbox"/> ZZ	<input type="checkbox"/> ZZ+					
Odcudzenie							
Vandalizmus							
Zľavy/Prirážky - Flexa/ZZ/ZZ+						Ročné poistné spolu v EUR:	
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie							
Špecifikácia výberu:				Zvláštne údaje a dojednania:			

3. OSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI (stroje, zariadenia, inventár, leasing)							
Riziko		Poistná suma v EUR	Podiel (%)	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Násobok koeficientov	Ročné poistné v EUR
<input type="checkbox"/> Flexa	<input type="checkbox"/> ZZ	<input type="checkbox"/> ZZ+					
Odcudzenie							
Vandalizmus							
Zľavy/Prirážky - Flexa/ZZ/ZZ+						Ročné poistné spolu v EUR:	
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie							
Spôsob poistenia		<input checked="" type="checkbox"/> Nová hodnota		Časová hodnota			
Špecifikácia výberu:				Zvláštne údaje a dojednania:			

4. CUDZIE VECI PREVZATÉ / HNUT. VECI/ZÁSoby NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE / CUDZIE VECI PRENAJATÉ							
Riziko		Poistná suma v EUR	Podiel (%)	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Násobok koeficientov	Ročné poistné v EUR
<input type="checkbox"/> Flexa	<input type="checkbox"/> ZZ	<input type="checkbox"/> ZZ+					
Odcudzenie							
Vandalizmus							
Zľavy/Prirážky - Flexa/ZZ/ZZ+						Ročné poistné spolu v EUR:	
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie							
Spôsob poistenia		<input type="checkbox"/> Nová hodnota		Časová hodnota			
Špecifikácia výberu:				Zvláštne údaje a dojednania:			

5. PENIAZE A CENINY							
Riziko - odcudzenie		Poistná suma v EUR	Podiel (%)	Sadzba v ‰	Násobok koeficientov	Ročné poistné v EUR	
Peniaze a ceniny pod pevným uzáverom / v trezore							
Peniaze a ceniny - denná tržba - lúpež							
Peniaze a ceniny prepravované poslom							
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie						Ročné poistné spolu v EUR:	
Zvláštne údaje a dojednania:							

6. SKLO							
Riziko - poškodenie, zničenie		Počet ks	Poistná suma v EUR	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné v EUR	
Druh skla							
Špecifikácia skla (bližší popis predmetu poistenia):			Zvláštne údaje a dojednania:			Ročné poistné spolu v EUR:	

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Poistná suma SMP 775 836,20	Najrizikovejšia činnosť: SMP		Územná platnosť: miesto rizika	
Príslušný subjekt - počet ánkov, rôžok, miest, ľudí, bytov/nbytov, priestorov	Limit plnenia v EUR 775 836,20		Spoluúčasť v EUR 1 000,00	
Poistné v EUR za VZ+ZVV 678,86	Poistné za 1 opf./rok nad 3 dni	Počet týždňov v období nad 3 dni	Počet týždňov v období nad 3 dni	Počet týždňov v období nad 3 dni
Ročné poistné v EUR za ZVGD 678,86	Ročné poistné v EUR za KZ	Ročné poistné v EUR za VZ	Koeficient počtu (K4)	Koeficient rizika (K2)

8. PRIPOISŤENIE - ZODPOVEDNOSŤ

Predmet poistenia + poistné riziko Údaje voči prevzaté + voči vhrásené	Limit plnenia v EUR 5	Sadzba v %	Spoluúčasť v EUR	Poistné za obdobie poistenia
Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní	Dobrovoľné požiadavky	Poskytovanie sociálnej služby	Poistením nie sú kryté činnosti: zodpovednosť za majetok na ktorom sa vykonávajú stavebné práce	Ročné poistné spolu v EUR: 678,86

9. PRIPOISŤENIE - MAJETOK

Predmet poistenia + poistné riziko	Poistná suma v EUR	Sadzba v %	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné v EUR
Zvláštne údaje a dojednania:				Ročné poistné spolu v EUR:

SÚČET ROČNÉHO POISŤNÉHO V EUR

1 057,72	678,86	1 736,58
Ročné poistné vrátane dane celkom 1 736,58 EUR	z toho daň z poistenia 126,64 EUR	Ročné poistné bez dane 1 607,95 EUR
Siatka poistného vrátane dane 1 736,58 EUR	ROČNÉ POISŤNÉ SPOLU V EUR 1 736,58	

Peňažný ústav poisťovne Slovenská poisťovňa, a.s. Tatrabanka, a.s. První banka Slovensko a.s.	IBAN SK38 0800 0000 0011 7018 0388 SK60 1100 0000 0028 2322 5820 SK87 5600 0000 0012 0022 2006	Vanabýňový symbol 4419017436	Konštantný symbol 3558	Prvé poistné v EUR od 01.08.2023 do 31.12.2023 vo výške: 1 736,58
--	---	--	----------------------------------	--

- Sú poisťované veci nepoškodené a v dobrom technickom stave? áno nie
- Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote poisťovaných vecí? áno nie
- Sú inštalované bezpečnostné zariadenia funkčné a pravidelne kontrolované? áno nie
- Zodpovedajú všetky údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosti? áno nie

VPP SMP-06-7 <input checked="" type="checkbox"/>	ZD SMP-6 <input checked="" type="checkbox"/>	ZD SMP-7 <input checked="" type="checkbox"/>	ZD SMP-8 <input checked="" type="checkbox"/>	ZD SMP-9 <input checked="" type="checkbox"/>	ZD SMP-10 <input checked="" type="checkbox"/>	ZD SMP-11 <input checked="" type="checkbox"/>	ZD SMP-12 <input checked="" type="checkbox"/>	ZD SMP-13 <input checked="" type="checkbox"/>	ZD SMP-14 <input checked="" type="checkbox"/>	ZD SMP-15 <input checked="" type="checkbox"/>	ZD SMP-16 <input checked="" type="checkbox"/>	ZD SMP-17 <input checked="" type="checkbox"/>	ZD SMP-18 <input checked="" type="checkbox"/>	ZD SMP-19 <input checked="" type="checkbox"/>	ZD SMP-20 <input checked="" type="checkbox"/>
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Príhovor poistníka:

1. Poistenie svojim podpisom prehlasujem, že a) bol s doštatutárnym časovým predstavenstvom pred uzavretím poistnej zmluvy dôkladne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, za VPP s OPP, so ZD (dare rovnako neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy s zabezpečením, zm. ústavným post.) a) boli vypracované; poistné; zmluvy písomne (elektronickým informáciám) dokumentu o poistení; produktu (dare: len "PIID") a peň prehlasujem, že VPP, OPP, ZD a PIID prevzal v usporiadanej podobe alebo

2. VPP, OPP, ZD a PIID neprevzal v usporiadanej podobe, ale mi boli na základe jeho žiadosti zaslané e-mailom.

3. Úplne a pravidelne opatroval na všetky otázky týkajúce sa dojednávania a poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v prebiehaní riadenia poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poistovníkovi všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.

4. V prípade, ak pozemník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poisteník prehlasuje, že ma oprávnenie poskytnúť poistovník osobné údaje poisteného na účely uzavretia zmluvy a plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 361/2012 Z. z. o poisťovníctve a o zmenách a doplnení niektorých zákonov.

5. Poistenie informácie poistníka, že osobné údaje spracováva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi, ktoré vykonávajú, že sa oboznámil s informáciami o spracovávaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia vrátane informácií o spracovávaní jeho osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne www.kopas.sk

ICO: 52746691 DIČ: 2121129219
 e-mail: tvoridnesro@gmail.com

Osvedčujem, že táto listina -kópia - odpis doslovné súhlasí
s predloženým originálom,
skladajúcim sa z3..... listov a3..... strán.
Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe pod.....
poradovým číslom46/2023.....
OBEC DRAHŇOV, dňa.....15. 8. 2023..... o hod.....

