

V. Platobné podmienky

- 5.1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi po ukončení a prevzatí diela dohodnutú cenu na účet VÚB č.ú. 182140 572 /0200 .
- 5.2. Zhotoviteľ nežiada poskytnutie zálohy.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné nebezpečenstvo a znáša všetky ním spôsobené škody .
- 6.2. Počas opráv objednávateľ bude zhotoviteľovi tolerovať zatečenie miestnosti dažďovou vodou.

VII. Ostatné ustanovenia

- 7.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. II tejto zmluvy .
- 7.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu .
- 7.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy .
- 7.4. Aby nedošlo k nedorozumeniu po ukončení prác, objednávateľ je povinný priebežne prísť na obhliadku počas výkonu prác k zhodnoteniu vizuálneho hľadiska a kvality prác. Práce preberá p.Plančár Jozef - starosta
- 7.5. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov.
- 7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 7.7. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezplatné napojenie na el.sieť, pričom zhotoviteľ neprekročí 10 kW celkom.
- 7.8. Objednávateľ určí miestnosť, priestor pre sklad mater. a prac. dvor. Súhlasí s vjazdom dopraných prostriedkov - plošiny na dvor a s postavením lešenia okolo budovy, taktiež toleruje drobné poškodenie porastov.

VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1. Túto zmluvu je možné meniť len vzájomne odsúhlasenými písomnými dodatkami.
- 8.2. Právne vzťahy neupravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka .
- 8.3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami .
- 8.4. Táto zmluva je vyhotovená v 2. exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ .
- 8.5. V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania .
- 8.6. Predĺženie doby prác musí byť dohodnuté s objednávateľom a to iba pri nepriazni počasia v opačnom prípade platí bod 3.4. / 0,05% penále/.

V Prešove-Luboticiach dňa 25.06.2013

OBEC LIPNÍKY

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ

Príloha: Krycí list rozpočtu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obecný úrad Lipníky	JKSO	
Názov objektu	Oprava strechy budovy obecného úradu po kalamite	EČO	
Názov časti		Miesto	Lipníky
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SEKAL - Milan Kancír		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Duch	25.06.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	18	8 Práca nadčas	13 Zariad. staveniska	0,00% 0
2	Montáž	579	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostav. doprava	3,00% 137
3 PSV	Dodávky	385	10 Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy	0,00% 0
4	Montáž	3 580	11	16 Prevádzkové vplyvy	0,00% 0
5 "M"	Dodávky	0		17 Ostatné	0,00% 0
6	Montáž	0		18 VRN z rozpočtu	0
7 ZRN (r. 1-6)		4 562	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	137
20 HZS		200	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady	0

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

OBEC LIPNÍKY

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady	
23 Súčet 7, 12, 19-22	4 898,20
24 20 %	979,60
25 Cena s DPH (ř. 23-24)	5 877,80
Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	147 563,17
Cena s DPH	177 074,60
Prevodný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E Prípochty a odpočty	
26 Dodávky objednávateľa	0
27 Kľzavá doložka	0
28 Zvýhodnenie + -	0

Drečným dňom práce úkončené
7. 2. 7. 2013

ROZPOČET

Stavba Obecný úrad Lipníky

Objekt: Oprava strechy budovy obecného úradu po kalamite

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SEKAL - Milan Kancir

Dátum: 25.06.2013

P.Č.	KC	N	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
HSV													
Práce a dodávky HSV													
2 Zakladanie													
1	011	272351217	Debnenie - prišalovanie atíky za účelom zabezpečenie atikového murva pre vyspádovanie, zhotovenie-tradičné	m2	4,000	9,60	289,21	0,00	38,40	38,40	1 156,84	0,017	
2	011	272351218	Debnenie - odšalovanie atikového murva, odstránenie-tradičné	m2	4,000	3,00	90,38	0,00	12,00	12,00	361,51	0,000	
3	605	6051273200	Dosky omlietané SMUD akosť I 24-32x250-300 pre šalovanie atíky strechy	m3	0,100	180,00	5 422,68	18,00	0,00	18,00	542,27	0,055	
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie													
4	011	621462135	Oprava poškodeného múrika atíky strechy a to jeho omlietnutím vonkajšou omlietkou BAUMIT vápenocementová, miešanie	m2	8,000	10,90	328,37	0,00	87,20	87,20	2 626,99	0,256	
5	011	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 50 mm - na vrch atikového murva pre vyspádovanie	m3	0,250	120,40	3 627,17	0,00	30,10	30,10	906,79	0,595	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie													
6	003	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku AVIA výšky zdvihu do 14 m - pre dopravu a montáž	hod	16,000	20,60	620,60	0,00	329,60	329,60	9 929,53	0,000	
99 Presun hmôt HSV													
7	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárníc z kovu výšky do 12 m	t	10,722	7,60	228,96	0,00	81,50	81,50	2 455,27	0,000	
PSV Práce a dodávky PSV													
762 Konštrukcie tesárske													
8	762	762354411	Montáž nadstrešných konštrukcií - drevených špaľkov z latí 30x50 mm na atíku strechy pre vyspádovanie	ks	40,000	4,20	126,53	0,00	168,00	168,00	5 061,17	0,000	
9	605	6051718000	Lata podkladná 50/30 mm	m	10,000	0,70	21,09	7,00	0,00	7,00	210,88	0,013	
10	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,013	41,20	1 241,19	0,00	0,50	0,50	15,06	0,000	
764 Konštrukcie Klamplarske													
11	764	764311822	Demontáž zrolovanej strešnej krytiny zo strechy obecného úradu ženilvom	m2	98,580	0,90	27,11	0,00	88,70	88,70	2 672,18	0,000	
155,00 3 090,10 3 245,10 97 761,88 2,784													

12	764	764312822	Demontáž poškodenej krytiny hladkej strešnej z pozinkovaného Pz plechu	m2	30,000	1,20	36,15	0,00	36,00	36,00	1 084,54	0,000
13	764	764317200	Dodávka a montáž hladkej krytiny z pozinkovaného Pz plechu v pásoch širokých 53 cm, hrúbka 0,5 mm	m2	107,670	23,30	701,94	0,00	2 508,70	2 508,70	75 577,10	2,610
14	764	764333240	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu, atily múrov na plochých strechách rš 400 mm	m	22,000	9,50	286,20	0,00	209,00	209,00	6 296,33	0,084
15	764	764351207	Žlab z pozinkovaného Pz plechu, štvorhranné rš 800 mm - predĺženie hranatého žlabu o 0,5 m na streche	m	0,500	12,00	361,51	0,00	6,00	6,00	180,76	0,003
16	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° 0,000091	ks	12,000	0,60	18,08	0,00	7,20	7,20	216,91	0,000
17	764	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,00331	m	11,000	0,70	21,09	0,00	7,70	7,70	231,97	0,000
18	764	764359302	Montáž žlabov z pozinkovaného Pz plechu, pododkvapových polkruhových rš 330 mm	m	12,000	2,90	87,37	0,00	34,80	34,80	1 048,38	0,001
19	553	5534410002	Žlab z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, rozvinutá šírka 33/4 m, polkruhový	m	12,000	3,00	90,38	36,00	0,00	36,00	1 084,54	0,049
20	764	764359342	Montáž žlabov z Pz plechu, pododkvapových - háky polkruhové pre žlab rš 330 mm	ks	12,000	0,80	24,10	0,00	9,60	9,60	289,21	0,000
21	553	5534431002	Hák žlabový 33/550 polkruhový pozinkovaný	ks	12,000	1,80	54,23	21,60	0,00	21,60	650,72	0,012
22	764	764359362	Montáž žlabov z Pz plechu, pododkvapových - čelo polkruhové pre žlab rš 330 mm	ks	2,000	2,00	60,25	0,00	4,00	4,00	120,50	0,000
23	553	5534413002	Čelo odpadového žlabu z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, rozvinutá šírka 330 mm	ks	2,000	0,50	15,06	1,00	0,00	1,00	30,13	0,000
24	764	764359372	Montáž žlabov z Pz plechu, pododkvapových - koľkik hranatý pre žlab rš 330 mm	ks	2,000	2,20	66,28	0,00	4,40	4,40	132,55	0,000
25	553	5534413052	Koľkik hranatý 120x27x29 odpadového žlabu z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm	ks	2,000	22,20	668,80	44,40	0,00	44,40	1 337,59	0,000
26	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm	m	8,000	0,80	24,10	0,00	6,40	6,40	192,81	0,000
27	764	764456203	Montáž odpadovej rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhovej s priemerom 120 mm	m	8,000	2,50	75,32	0,00	20,00	20,00	602,52	0,000
28	553	5534440002	Rúra odpadová z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 120/4 m, kruhová	m	8,000	3,80	114,48	30,40	0,00	30,40	915,83	0,019
29	764	764456213	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 120 mm	ks	3,000	2,80	84,35	0,00	8,40	8,40	253,06	0,000
30	553	5534441002	Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 120 mm horné lisované	ks	3,000	5,20	156,66	15,60	0,00	15,60	469,97	0,004
31	764	764456233	Montáž objímky pre odpadovú rúru s priemerom 120 mm	ks	4,000	1,30	39,16	0,00	5,20	5,20	156,66	0,000
32	553	5534442052	Objímka z pozinkovaného Pz plechu k odpadovej rúre priemeru 120 mm	ks	4,000	1,50	45,19	6,00	0,00	6,00	180,76	0,001
33	764	764456880	Vyčistenie hranatého odpadového žlabu strechy rš. 800 mm	m	11,000	1,30	39,16	0,00	14,30	14,30	430,80	0,000
34	764	998764102	Presun hmot pre konštrukcie kľampane v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,764	43,00	1 295,42	0,00	119,70	119,70	3 606,08	0,000
765				Konštrukcie - krytiny tvrdé				142,00	214,50	356,50	10 739,92	0,287
35	765	765901201	Pokrytie strechy asfaltovou lepenkou R 330 pod plechovú krytinu	m2	98,580	2,10	63,26	0,00	207,00	207,00	6 236,08	0,020

36	628	6282117000	Pásy asfalt, s krycou vrstvou-vllepka R 330/SH	m2	118,296	1,20	36,15	142,00	0,00	142,00	4 277,89	0,267
37	765	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,287	26,30	792,31	0,00	7,50	7,50	225,95	0,000
766												
Konštrukcie stolarske												
38	766	766671001	Montáž okna strešného výjezu s lemovaním, veľkosť okna 60x60 cm	ks	1,000	20,40	614,57	0,00	20,40	20,40	614,57	0,001
39	611	6113903200	Strešný výjez 60x60 cm	ks	1,000	81,00	2 440,21	81,00	0,00	81,00	2 440,21	0,010
40	766	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,010	25,10	756,16	0,00	0,30	0,30	9,04	0,000
783												
Dokoncovacie práce - nátery												
41	783	783521000	Nátery kiampiarskych konštrukcii - hranatého odpadového žlabu na streche sytnet, farby šedej na vzduchu schnúce jednonás. so základným náterom	m2	8,900	2,80	84,35	0,00	24,60	24,60	741,10	0,003
42	783	783522000	Nátery kiampiarskych konštrukcii - hranatého odpadového žlabu, gumoastralom dvojnasobne	m2	8,900	7,00	210,88	0,00	61,60	61,60	1 855,76	0,004
000												
Nepomenované práce												
0												
Nepomenovaný diel												
43	740	745620101	Oprava a doplnenie poškodeného bleskozvodu na streche úradu	ks	1,000	199,50	6 010,14	0,00	0,00	199,50	6 010,14	0,000
Celkom												
								403,00	4 158,80	4 781,30	143 438,92	4,024

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Lipníky

Objekt: Oprava strechy budovy obecného úradu po kalamite

Časť:

JKSO:

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SEKAL - Milan Kancír

Dátum: 25.06.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	EUR	EUR	EUR	SKK	7	8
HSV	Práce a dodávky HSV	18,00	578,80	596,80	17 979,20	0,922	0,000
2	Zakladanie	18,00	50,40	68,40	2 060,62	0,072	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	117,30	117,30	3 533,78	0,851	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	329,60	329,60	9 929,53	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	81,50	81,50	2 455,27	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	385,00	3 580,00	3 965,00	119 449,59	3,102	1,024
762	Konštrukcie tesárske	7,00	168,50	175,50	5 287,11	0,013	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	155,00	3 090,10	3 245,10	97 761,88	2,784	1,024
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	142,00	214,50	356,50	10 739,92	0,287	0,000
766	Konštrukcie stolárske	81,00	20,70	101,70	3 063,81	0,010	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	86,20	86,20	2 596,86	0,007	0,000
000	Nepomenované práce	0,00	0,00	199,50	6 010,14	0,000	0,000
0	Nepomenovaný diel	0,00	0,00	199,50	6 010,14	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>403,00</u>	<u>4 158,80</u>	<u>4 761,30</u>	<u>143 438,92</u>	<u>4,024</u>	<u>1,024</u>