

Verejný obstarávateľ: **Obec Kotmanová,**  
**Kotmanová 122, 985 53 Mýtina,**  
IČO 00316067

Predmet zákazky: **Rekonštrukcia – Klub mladých**  
– stavebné práce

**Návrh na plnenie kritéria**

**Príloha č. 3**

Druh zákazky :	Stavebné práce
Názov predmetu zákazky :	<b>Rekonštrukcia – Klub mladých</b>
Kód výzvy:	Rezerva predsedu vlády Slovenskej republiky v rámci Priamej podpory 2023

**I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača**

Obchodné meno : <b>COSTRUO spol. s r.o.</b>	IČO: 31588794
Poštová adresa vrátane PSČ : Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec	
Bankové spojenie : VÚB a.s.	IBAN : SK22 0200 0000 0026 8555 7459
DIČ : 2020465018	IČ DPH : SK2020465018
Štatutárny zástupca/kontaktná osoba : <b>Ing. Jozef Princz</b>	
E-mail : <a href="mailto:costruo@costruo.eu">costruo@costruo.eu</a>	Tel.: 0474320944

**II. Cenová ponuka uchádzača**

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky, to znamená všetky náklady na zabezpečenie stavebných prác.

**Návrh uchádzača:**

*Vyplní uchádzač, ktorý je platcom DPH*

Celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky:	50 980,00
DPH v EUR:	10 196,00
Celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky:	61 176,00

*Vyplní uchádzač, ktorý nie je platcom DPH*

Celková cena v EUR	
--------------------	--

Som / nie som\* platca DPH

V Lučenci dňa 12.04.2024

**COSTRUO, spol. s r.o.**

Parný mlyn 5142

984 01 LUČENEC

IČO: 31588794

IČ DPH: SK2020465018

.....  
podpis a pečiatka uchádzača,  
resp. osoby oprávnenej  
konať za uchádzača

\*nehodiace sa prečiarkni

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA - KLUB MLADÝCH

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Kotmanová

Zhotoviteľ:

Miesto: Kotmanová

Spracoval: Ing. Cifranič

Dátum: 22. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

## 1 Zemné práce

1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,369		
		31,580*0,45*0,80		11,369		
2	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,369		
		31,580*0,45*0,80		11,369		
3	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	14,211		
		31,580*0,45		14,211		

## 2 Zakladanie

4	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	8,856		
		24,60*0,45*0,80		8,856		
5	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	31,580		
		3,51+12,805+5,930+9,335		31,580		

## 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

6	073881111	Vyčistenie komína akejkoľvek výšky	m3	1,175		
		0,45*0,45*5,80		1,175		
7	311272120	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 200 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m3	5,336		
		" štítové murivo " 7,26*3,675*0,200		5,336		
8	314291146	Murivo komínov z tehál šamotových dĺžky 250mm s III MC 10	m3	0,725		
		0,5*0,5*2,9		0,725		

## 4 Vodorovné konštrukcie

9	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	0,768		
		2*(1,20*0,80*0,400)		0,768		
10	430361321	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 11373	t	0,046		
11	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podesta a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,344		

## 5 Komunikácie

12	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	22,140		
		24,60*0,45*2		22,140		

## 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, stredozrná	m2	16,470		
		12,20*1,35		16,470		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA - KLUB MLADÝCH

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Kotmanová

Zhotoviteľ:

Miesto: Kotmanová

Spracoval: Ing. Cifranič

Dátum: 22. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
14	625251351	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	32,490		
		" zeteplenie sokla" 1,35*12,20+0,70*2*7,26+0,48*12,20		32,490		
15	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	127,062		
		" štítové murivo " 7,26*3,675		26,681		
		2*(12,205+7,180)*2,91-2*1,60*1,40-2*1,50*1,40-2*0,94*2,00		100,381		
		Súčet		127,062		
16	632440031	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poterov Baumit Grund (jednonásobný)	m2	66,557		
		" 1.01 " 3,93*6,20		24,366		
		" 1.02 " 3,98*6,20		24,676		
		" 1.03 " 2,825*6,20		17,515		
		Súčet		66,557		
17	632450310	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 30, triedy CT-C25-F7 , hr. 20 mm	m2	66,557		
18	641941531	Osadenie oceľového okenného rámu montážnou pur penou, plochy nad 4 do 10 m2	ks	4,000		
19	6114123700	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1400x1600 mm (vxš) izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	4,000		

## 8 Rúrové vedenie

20	831263195	Príplatek k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm - dopojenie potrubia	ks	1,000		
21	894431131	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/110 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	4,000		
22	2860007840	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	4,000		
23	2860008060	Zberné dno DN 400, vtok/vývod 110 PVC pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	4,000		
24	2860007970	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	4,000		

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	24,600		
		3,6+13,0+8,0		24,600		
26	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	24,846		
27	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,248		
		" okapový chodník " (12,20+3,60+5,00)*0,400*0,150		1,248		
28	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	0,317		
		1,565*0,45*0,45		0,317		
29	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	2,520		
		1,26+1,26		2,520		
30	968019541	Vybúranie okenných rámov, vrátane vyvesenia krídiel, plochy do 2 m2, -0,05600t	m2	8,960		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA - KLUB MLADÝCH

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Kotmanová

Zhotoviteľ:

Miesto: Kotmanová

Spracoval: Ing. Cífranič

Dátum: 22. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		4*1,400*1,600		8,960		
31	968024551	Vybúranie dverových zárubní, bez vyvesenia krídiel, plochy do 2 m2, -0,25700t	m2	3,760		
		2*0,940*2,000		3,760		
32	978012191	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	66,557		
		" 1.01 " 3,93*6,20		24,366		
		" 1.02 " 3,98*6,20		24,676		
		" 1.03 " 2,825*6,20		17,515		
		Súčet		66,557		
33	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	105,472		
		" 1.01 " 2*(3,93+6,20)*2,55-1,54*1,35-0,94*2,00		47,704		
		" 1.02 " (2*3,98+6,20)*2,55-0,94*2,00		34,228		
		" 1.03 " (2*2,825+6,20)*2,55-1,57*1,4-2*1,60*1,40		23,540		
		Súčet		105,472		
34	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, 0,05900t	m2	100,381		
		2*(12,205+7,180)*2,91-2*1,60*1,40-2*1,50*1,40-2*0,94*2,00		100,381		
35	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	28,311		
36	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,311		
37	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,311		
38	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	28,311		
39	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,344		
		2*(0,24*(0,80+1,20+0,80))		1,344		

## 99 Presun hmôt HSV

40	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	46,821		
----	-----------	---	---	--------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

41	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	31,350		
		(12,30+3,6+5)*1,5		31,350		
42	2832221100	Oddeľovacia fólia, č. 450795141 PCI	m2	36,053		

### 713 Izolácie tepelné

43	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	66,557		
		" 1.01 " 3,93*6,20		24,366		
		" 1.02 " 3,98*6,20		24,676		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA - KLUB MLADÝCH

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Kotmanová

Zhotoviteľ:

Miesto: Kotmanová

Spracoval: Ing. Cifranič

Dátum: 22. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		" 1.03 " 2,825*6,20		17,515		
		Súčet		66,557		
44	6313670080	Unirof Profi sklená vlna hrúbka 150 mm	m2	67,888		
45	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	66,557		
		" 1.01 " 3,93*6,20		24,366		
		" 1.02 " 3,98*6,20		24,676		
		" 1.03 " 2,825*6,20		17,515		
		Súčet		66,557		
46	6313670075	Unirof Profi sklená vlna hrúbka 60 mm	m2	66,557		
		" 1.01 " 3,93*6,20		24,366		
		" 1.02 " 3,98*6,20		24,676		
		" 1.03 " 2,825*6,20		17,515		
		Súčet		66,557		
47	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,424		
<b>731</b>		<b>Ústredné kúrenie, kotolne</b>				
48	731200813	Demontáž pecky na tuhé palivá s výkonom do 25 kW, - 0,22625t	ks	2,000		
49	731240000	Montáž pecky na tuhé palivo výkon do 20 kW	ks	2,000		
<b>762</b>		<b>Konštrukcie tesárske</b>				
50	762132811	Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z jednostranne hobfovaných dosiek, -0.01400t	m2	26,313		
		7,160*3,675		26,313		
51	762331911	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krokového prvku do 3 m -0,00700t	m	47,600		
		" krokva " 133,20*0,25		33,300		
		" príložka " 24,00*0,25		6,000		
		" šikmá vzpera " 33,20*0,25		8,300		
		Súčet		47,600		
52	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	47,600		
		" krokva " 133,20*0,25		33,300		
		" príložka " 24,00*0,25		6,000		
		" šikmá vzpera " 33,20*0,25		8,300		
		Súčet		47,600		
53	6051591000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 120x120,140,180mm	m3	0,446		
		0,333+0,030+0,083		0,446		
54	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	470,000		
55	6051400000	Stavebné rezivo smrek - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4-5 m	m3	0,705		
56	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	133,200		
57	6051400000	Stavebné rezivo smrek - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4-5 m	m3	0,533		
58	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	141,312		
		2*5,52*12,80		141,312		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA - KLUB MLADÝCH

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Kotmanová

Zhotoviteľ:

Miesto: Kotmanová

Spracoval: Ing. Cifranič

Dátum: 22. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
59	762621120	Montáž dverí jednokridlových	m2	3,760		
		2*0,940*2,000		3,760		
60	6117201040	Dvere vstupné bezpečnostné M10 plné kovová výplň, šírky 600-900 mm	ks	2,000		
61	762621120	Montáž dverí jednokridlových	m2	1,500		
		" dvere na povalu " 1,000*1,500		1,500		
62	6113801000	dvere drevené na povalu 1000x1500 vrátane rámu	ks	1,000		
63	762812370	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	77,920		
64	6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m2	84,154		
65	762841110	Montáž podbivanja stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	12,036		
		2*12,20*0,30+2*7,86*0,30		12,036		
66	6051010200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost I hr.13-15mm x B=60-130mm	m3	0,325		
67	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,676		

## 763 Konštrukcie - drevostavby

68	763160110	Podkrovia SDK Rigips RB 12.5 mm, na konštrukcii R-CD priamy záves, TI 100 mm, parozábrana	m2	66,557		
		" 1.01 " 3,93*6,20		24,366		
		" 1.02 " 3,98*6,20		24,676		
		" 1.03 " 2,825*6,20		17,515		
		Súčet		66,557		
69	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,566		

## 764 Konštrukcie klampiarske

70	764173102	Strešná krytina Maslen Škridplech, sklon strechy od 30° do 45°	m2	141,312		
71	764173202	Hrebenáč obľý r.š. 310 mm s prevetrávacím pásom, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°	m	12,800		
72	764173402	Bočné lemovanie r.š. 310 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°	m	22,080		
		4*5,52		22,080		
73	764173432	Odkvapové lemovanie r.š. 250 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°	m	25,600		
		2*12,80		25,600		
74	764173502	Čelo hrebenáča r.š. 310 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°	ks	2,000		
75	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	25,600		
76	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	14,000		
		4*3,50		14,000		
77	764751212	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm MASLEN	m	16,000		
		2*3,00+2*5,00		16,000		
78	764751232	Koleno zvodovej rúry DN 100 mm MASLEN	ks	24,000		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA - KLUB MLADÝCH

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Kotmanová

Spracoval: Ing. Cifranič

Zhotoviteľ:

Dátum: 22. 11. 2023

Miesto: Kotmanová

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
79	764761332	Žľab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov MASLEN	m	25,600		
		2*12,80		25,600		
80	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 135g/m2	m2	141,312		
		2*5,52*12,80		141,312		
81	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,865		

## 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

82	765311810	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho od 15 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	141,312		
		2*5,52*12,80		141,312		
83	765318866	Demontáž hrebeňa a nárožia z keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,02t	m	12,800		

## 783 Dokončovacie práce - nátery

84	783824220	Nátery syntetické betónových povrchov podláh dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	66,557		
		" 1.01 " 3,93*6,20		24,366		
		" 1.02 " 3,98*6,20		24,676		
		" 1.03 " 2,825*6,20		17,515		
		Súčet		66,557		

## 784 Dokončovacie práce - maľby

85	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	117,989		
		" 1.01 " 2*(3,93+6,20)*2,55		51,663		
		" 1.02 " (2*3,98+6,20)*2,55		36,108		
		" 1.03 " (2*2,825+6,20)*2,55		30,218		
		Súčet		117,989		
86	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	66,557		
		" 1.01 " 3,93*6,20		24,366		
		" 1.02 " 3,98*6,20		24,676		
		" 1.03 " 2,825*6,20		17,515		
		Súčet		66,557		
87	784430301	Vyhľadanie spojov akrylátovým tmelom jednonásobné do výšky 3.80 m	m	66,557		
88	784452273	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	117,989		

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

89	210962067	Demontáž stožiara oceľového	ks	3,000		
----	-----------	-----------------------------	----	-------	--	--

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA - KLUB MLADÝCH

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Kotmanová

Zhotoviteľ:

Miesto: Kotmanová

Spracoval: Ing. Cifranič

Dátum: 22. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

**Celkom**

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA - KLUB MLADÝCH

Objekt: ELI a Pripojka NN

Časť: Prípojka NN

Objednávateľ: Obec Kotmanová

Zhotoviteľ:

Miesto. /k.ú.: Kotmanová, p.č.: CKN 225, 343/1, EKN 1237

Spracoval: Bc. Stanislav VARGA

Dátum: 22. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontážne práce

1	210010151.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	16,000		
2	345710006230	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná KOPOFLEX z HDPE čierna KF 09063 UVFA, D 63 mm, KOPOS	m	16,000		
3	210010232.S	Rúrka oceľová ochranná D 70/2-4 mm, uložená voľne, vrátane základného náteru	m	2,000		
4	141110008300.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 70 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0.	m	2,000		
5	246220000900.S	Farba syntetická suriková S 2005	kg	0,074		
6	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,024		
7	357110014890.S	Upínací nerezový pás	ks	2,000		
8	210120103.S	Poistka nožová do 250 A 500 V	ks	3,000		
9	345290005800.S	Poistková vložka nožová PN 40A gG	ks	3,000		
10	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		
11	210193043.S	Skriňa prípojková plastová SPP 2 jeden odberateľ 3 x 100 A	ks	1,000		
12	357110014710.S	Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺp s EZ, 2x vývodky PG29 zdola, 1x 3PSH 00, 100 A, držiaky pre upínací pás	ks	1,000		
13	357110014890.S	Upínací nerezový pás	ks	1,000		
14	210193056.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	ks	1,000		
15	357120006300.S	Skriňa elektromerová RE 1.0 zapustená s okienkom, istič 3P-B25, 1x istič 1P-B2 pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1,000		
16	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	5,000		
17	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	3,125		
18	210220095	Náter zemniaceho vodiča	m	0,500		
19	1301	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 500ml	ks	0,500		
20	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000		
21	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	2,000		
22	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000		
23	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	1,000		
24	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000		
25	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	2,000		
26	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY-O 450/750 V 3x1,5	m	12,000		
27	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	12,000		
28	210800202.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x10	m	12,000		
29	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	12,000		
30	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	8,000		
31	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	8,000		
32	210902461.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16 pre vonkajšie práce	m	10,000		
33	341110033900.S	Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2	m	10,000		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA - KLUB MLADÝCH

Objekt: ELI a Prípojka NN

Časť: Prípojka NN

Objednávateľ: Obec Kotmanová

Zhotoviteľ:

Miesto. /k.ú.: Kotmanová, p.č.: CKN 225, 343/1, EKN 1237

Spracoval: Bc. Stanislav VARGA

Dátum: 22. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## 46-M

### Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

34	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	14,000		
35	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	14,000		
36	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	1,456		
37	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	14,000		
38	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	14,000		
39	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	14,000		
40	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	9,800		

## 95-M

### Revízie

41	950103001	Odborná prehliadka a odborná skúška pre prípojku NN a vypracovanie správy	ks	1,000		
----	-----------	---	----	-------	--	--

## VRN

### Vedľajšie rozpočtové náklady

### VRN10

### Inžinierska činnosť

42	M21-DOP	Doprava do 3,5t	eur	1,000		
43	M21-PM.1	Podružný materiál	%			
44	M21-PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%			

### Celkom

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA - KLUB MLADÝCH

Objekt: ELI a Prípojka NN

Časť: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Obec Kotmanová

Zhotoviteľ:

Miesto. /k.ú.: Kotmanová, p.č.: CKN 225, 343/1, EKN 1237

Spracoval: Bc. Stanislav VARGA

Dátum: 22. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

1	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	54,000		
2	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	54,000		
3	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	20,000		
4	345410002400.S	Krabica inštaláčna KU 68-1901 KA pod omietku	ks	20,000		
5	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	20,000		
6	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	20,000		
7	210102361.S	Krabicová spojovacia svorka 0,2-4 mm <sup>2</sup>	ks	60,000		
8	IKW22102--	Spojovacia svorka WAGO 2x0,2-4mm <sup>2</sup>	ks	20,000		
9	IKW22103--	Spojovacia svorka WAGO 221 3x0,2-4 mm <sup>2</sup>	ks	20,000		
10	IKW22105--	Spojovacia svorka WAGO 221-415 5x0,2-4 mm <sup>2</sup>	ks	20,000		
11	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000		
12	345340007925.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č. 1, IP44	ks	2,000		
13	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	3,000		
14	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	3,000		
15	345350001500.S	Kryt spínača	ks	3,000		
16	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	3,000		
17	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	15,000		
18	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	15,000		
19	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	6,000		
20	345350003400.S	Rámček 4-násobný vodorovný	ks	1,000		
21	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž, vrátane sekacích prác, osadenia, zapojenia a označenia	ks	1,000		
22	357150000325.S	Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet radov 3, modulov v rade 14, modulov celkom 42, PE+N, IP40, vrátane istiacich a spínacích prvkov	ks	1,000		
23	210201912.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	3,000		
24	210201002.S	Zapojenie svetidla IP20, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	3,000		
25	LA38032	Stropné svetidlo NATURAL 2xE27/60W/230V o 37 cm, IP20	ks	3,000		
26	210201922.S	Montáž svetidla exterierového na stenu do 2 kg	ks	2,000		
27	210201011.S	Zapojenie svetidla IP55, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného so žiarovkou	ks	2,000		
28	ID100371	Nástenné svetidlo 2xE27/60W/230V, všd 80x95x450mm, IP55	ks	2,000		
29	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	4,000		
30	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	2,500		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA - KLUB MLADÝCH

Objekt: ELI a Prípojka NN

Časť: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Obec Kotmanová

Zhotoviteľ:

Miesto: /k.ú.: Kotmanová, p.č.: CKN 225, 343/1, EKN 1237

Spracoval: Bc. Stanislav VARGA

Dátum: 22. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
31	210220030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000		
32	34541000200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	ks	1,000		
33	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 3, z PP	ks	1,000		
34	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000		
35	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	2,000		
36	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000		
37	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000		
38	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000		
39	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	2,000		
40	210220800.S	Uzemňovacie vedenie AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	1,000		
41	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	0,140		
42	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	60,000		
43	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	60,000		
44	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	68,000		
45	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	68,000		
46	210950101.S	Označovaci štítok na kábel	ks	12,000		
47	G198580902	Izolačná páska PVC, biela, šírka 15mm, dĺžka 10m	ks	1,000		
48	E00022639	Pero popisovacie EDDING 140 S čierne 0,3mm kovový hrot	KS	1,000		

## 22-M Štrukturovaná kabeláž

49	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	16,000		
50	345710009200.S	Rúrka ohybná vinitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	16,000		
51	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1,000		
52	345410002400.S	Krabica inštalácia KU 68-1901 KA pod omietku	ks	1,000		
53	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	1,000		
54	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	1,000		
55	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	1,000		
56	220511031.S	Kábel FTP v rúrkach	m	32,000		
57	341230001200.S	Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm <sup>2</sup>	m	32,000		

## Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

### 46-M

58	460200143.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	2,000		
59	460560143.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,000		
60	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m <sup>2</sup>	1,400		

### 95-M

## Revízie

61	950103001.S	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez prípoj. spotrebičov, vypracovanie správy o OPaOS	ks	1,000		
----	-------------	--	----	-------	--	--

## HSV

## Práce a dodávky HSV

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA - KLUB MLADÝCH

Objekt: ELI a Pripojka NN

Časť: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Obec Kotmanová

Zhotoviteľ:

Miesto. /k.ú.: Kotmanová, p.č.: CKN 225, 343/1, EKN 1237

Spracoval: Bc. Stanislav VARGA

Dátum: 22. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

62	612443541.S	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm	m2	1,620		
63	002925	SADRA 30kg-balenie sivá	ks	0,300		

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

64	971033241.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	2,000		
65	973031616.S	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	21,000		
66	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	54,000		

## VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

### VRN10 Inžinierska činnosť

67	M21-DOP	Doprava do 3,5t	eur	1,000		
68	M21-PM.1	Podružný materiál	%			
69	M21-PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%			

**Celkom**

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA - KLUB MLADÝCH  
 Objekt: ELI a Prípojka NN  
 Časť: Bleskozvod a uzemnenie

Objednávateľ: Obec Kotmanová

Zhotoviteľ:

Miesto. /k.ú.: Kotmanová, p.č.: CKN 225, 343/1, EKN 1237

Spracoval: Bc. Stanislav VARGA

Dátum: 22. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

1	210010313.S	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	4,000		
2	EKR000000615	Krabica bleskozvodová PZO 218x168x80-120mm pod omietku	ks	4,000		
3	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000		
4	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvod	ks	4,000		
5	210220094.S	Bentonit pre zlepšenie uzemnenia	kg	4,000		
6	581280000200.S	Bentonit mletý Sabenil 450	t	0,004		
7	210220095.S	Náter zvodového vodiča	m	4,000		
8	1680050915	Gumoasfaltová hydroizolácia Den Braven DenBit DISPER DN, 5 kg	kg	1,000		
9	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	28,000		
10	EBL000000197	Podpera vedenia PV 23 FeZn na plechovú strechu	ks	28,000		
11	210220111.S	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	ks	23,000		
12	EBL000000151	Podpera vedenia PV 16 FeZn na hrebeň strechy	ks	23,000		
13	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	1,000		
14	E00007385	Bleskozvod tyč zvodová JP10 FeZn	KS	1,000		
15	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000		
16	EBL000001030	Držiak zachytávacej tyče DJ 1 190mm FeZn s platničkou	ks	2,000		
17	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	1,000		
18	EBL000000088	Strieška ochranná OS 01 20mm FeZn horná	ks	1,000		
19	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	9,000		
20	EBL000000235	Svorka k zachytávacej/uzemňovacej tyči SJ 01 20mm FeZn	ks	1,000		
21	EBL000000237	Svorka k zachytávacej/uzemňovacej tyči SJ 02 25mm FeZn	ks	8,000		
22	210220241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	1,000		
23	EBL000000241	Svorka križová SK 8-10mm FeZn	ks	1,000		
24	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	12,000		
25	EBL000000284	Svorka spojovacia SS s. p. 2sk 8-10mm FeZn s príložkou	ks	12,000		
26	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	4,000		
27	EBL000000248	Svorka pripojovacia SO 8-10mm FeZn odkvapová	ks	4,000		
28	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000		
29	EBL000000315	Svorka skúšobná SZ 8-10mm FeZn	ks	4,000		
30	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	16,000		
31	EBL000001872	Tyč uzemňovacia ZT 2,0m FeZn	ks	8,000		
32	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	38,000		
33	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	5,320		
34	210220803.S	Skrutky zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 mm	m	16,000		
35	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	16,000		
36	345710038300.S	Prichytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami	ks	4,800		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA - KLUB MLADÝCH

Objekt: ELI a Prípojka NN

Časť: Bleskozvod a uzemnenie

Objednávateľ: Obec Kotmanová

Zhotoviteľ:

Miesto. /k.ú.: Kotmanová, p.č.: CKN 225, 343/1, EKN 1237

Spracoval: Bc. Stanislav VARGA

Dátum: 22. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
37	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	2,240		

## 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

38	460200143.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	8,000		
39	460560143.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	8,000		
40	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	5,600		

## 95-M Revízie

41	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku a vypracovanie správy o OPa OS	zvod	4,000		
----	-------------	---	------	-------	--	--

## VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

### VRN10 Inžinierska činnosť

42	M21-DOP	Doprava do 3,5t	eur	1,000		
43	M21-PM.1	Podružný materiál	%			
44	M21-PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%			

**Celkom**