

**DODATOK č.2**  
**K ZMLUVE č. 230540 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU**  
**FORMOU DOTÁCIE**

ďalej označovaný len ako „**Dodatok**“, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

**Poskytovateľ dotácie:** **Environmentálny fond**  
so sídlom: Nevádzová 806/5, 821 01 Bratislava  
IČO: 30 796 491  
DIČ: 2021925774  
Štatutárny zástupca: Mgr. Matej Sliška, generálny riaditeľ  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK09 8180 0000 0070 0021 4051  
SWIFT: SPSRSKBA  
a

**Prijemca dotácie:** **Obec Víťazovce**  
so sídlom: Víťazovce 90, 067 24 Víťazovce  
okres Humenné  
IČO: 00323756  
DIČ: 2021173902  
Štatutárny zástupca: Ing. Veronika Pošíková, starostka obce  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
IBAN Dotačného účtu: SK55 7500 0000 0040 3245 8321  
SWIFT: CEKOSKBX

**I. Článok**  
**Úvodné ustanovenia**

1. **[Zmena Zmluvy]** Zmluvné strany uzavreli dňa 27.11.2023 Zmluvu č. 230540 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.11.2023, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 28.02.2024, ktorý nadobudol účinnosť dňa 29.02.2024.
2. **[Obsah Dodatku]** Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **[Definície v Dodatku]** Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **[Dodatok a jeho prílohy]** Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasť:
  - a) **Príloha č. 1** Dodatku

**II. Článok**  
**Predmet Dodatku**

1. **[Predmet Dodatku]** Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s IV. Článkom odsekom 4 a XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy sa Zmluva mení nasledovne:
  - a) v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
  - b) uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.




### III. Článok Záverečné ustanovenia


1. **[Platnosť a účinnosť Dodatku]** Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **[Záväznosť ustanovení Zmluvy]** Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **[Oprávnenie konajúcich osôb]** Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **[Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok]** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **[Počet vyhotovení]** Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Prijemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **[Vyhlásenie Prijemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie]** Prijemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Vo Vítazovciach, dňa 15.05.2024

V Bratislave, dňa 20 MÁJ 2024



Podľa osvedčovacej knihy č. 43/24  
Ing. Veronika Pošíková  
V Vítazovciach 124, 06724  
rod.č. 665323/6480  
podpisala túto listinu, uznala svoj podpis za vlastný  
pred obcou Vítazovce  
Totožnosť bola preukázaná  
Číslo preukazu 113  
Obec Vítazovce  
Dňa 15.5.2024  
Podpis overujúcich



## PRÍLOHA Č. 1

## Všeobecné informácie o Projekte

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023

Číslo Zmluvy: 230540 08U01

Účel Dotácie <sup>1</sup>	Financovanie „Vít'azovce – vodovod“
Oblasť	Ochrana a využívanie vôd
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára <sup>2</sup>	§ 4 ods. 1 písm. a) a § 9 ods. 7
Rozhodnutie ministra <sup>3</sup>	č.: 76465/2023 zo dňa 28.09.2023
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra <sup>4</sup>	2 225 632,00 EUR (dvamilióny dvestodvadsaťpäťtisíc šesťstotridsaťdva eur)
Výška spolufinancovania v %	5
Oprávnené obdobie	01.01.2023 – 30.11.2026
Interval Čerpania	01.01.2023 – 20.12.2026
Doba udržateľnosti	8 rokov
Spôsob financovania	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska <sup>5</sup>	maximálne 1x štvrťročne
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy <sup>6</sup>	14.04.2024
Finančné opravy	Áno <input type="checkbox"/> Nie <input checked="" type="checkbox"/>
Finančná oprava pred použitím dotácie <sup>7</sup>	

<sup>1</sup> Doplniť v zmysle Článku III. ods. 3 Zmluvy

<sup>2</sup> Doplniť v súlade so Zákonom o Environmentálnom fonde

<sup>3</sup> Doplniť v zmysle Článku II. ods. 2 Zmluvy

<sup>4</sup> Doplniť v zmysle Článku V. ods. 1 Zmluvy

<sup>5</sup> Doplniť v zmysle Článku VI. ods. 6 Zmluvy

<sup>6</sup> Doplniť v zmysle Článku IV. ods. 3 Zmluvy

<sup>7</sup> Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 19 VZP

Finančná oprava po použití dotácie <sup>8</sup>	
---	--

#### Miesto Realizácie Projektu

Okres	Humenné
Obec	Víťazovce
Ulica a číslo	
Parcelné číslo (ak relevantné)	

#### Opis Projektu

Opis Projektu	<p>Dotácia a finančné prostriedky z vlastných zdrojov budú použité na realizáciu projektu: SO 601 Zásobná vodovodná sieť obce Víťazovce. Zrealizujú sa nasledovné práce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vetva 1 dĺžka 2 451,00 m</li> <li>- Vetva 2 dĺžka 341,00 m</li> <li>- Vetva 2-1 dĺžka 108,50 m</li> <li>- Vetva 3 dĺžka 211,00 m</li> <li>- Vetva 4 dĺžka 581,00 m</li> <li>- Vetva 5 dĺžka 316,50 m</li> <li>- Vetva 5-1 dĺžka 144,00 m</li> <li>- Vetva 6 dĺžka 211,00 m</li> <li>- Vetva 7 dĺžka 1 134,00 m</li> <li>- Vetva 7-1 dĺžka 66,00 m</li> <li>- Vetva 7-2 dĺžka 82,00 m</li> <li>- Vetva 8 dĺžka 900,00 m</li> </ul> <p>Zároveň sa vybuduje Podzemný hydrant 24 ks (z toho 14 ks podzemný hydrant – vzdušník a 10 ks podzemný hydrant – kalník). Nadzemný hydrant – 23 ks.</p>
---------------	--

#### Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 1

Názov dokumentu	Rozhodnutie povoľujúce zriadenie vodnej stavby
Vydané dňa	21.09.2022
Číslo	OU-HE-OSZP-2022/007840-005
Stavebný úrad	Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie
Nadobudnutie právoplatnosti	21.10.2023

<sup>8</sup> Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 24 VZP

**Projektová dokumentácia**

Názov	Víťazovce - Vodovod
Číslo	2001104
Dátum vypracovania	06.2022
Zhotoviteľ	Enviroline s.r.o. Košice, Ing. Z. Lukáčová, autorizovaný stavebný inžinier

**Dodávateľ**

Obchodné meno	Gepstav Michalovce, a.s.
Sídlo	Vihorlatská 1, 071 01 Michalovce
IČO	47 154 217
Zápis	Obchodný register: Mestský súd Košice, Oddiel: Sa, vložka číslo: 1600/V
Údaje o Dodávateľskej zmluve <sup>9</sup>	Zmluva o dielo č.20/03/2024 zo dňa 25.03.2024 zverejnená dňa 25.03.2024 v CRZ: <a href="https://www.crz.gov.sk/zmluva/9086133/">https://www.crz.gov.sk/zmluva/9086133/</a>

<sup>9</sup> Doplňte názov a číslo Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum uzavretia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum a miesto zverejnenia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov spolu s odkazom (link) na zverejnenú Dodávateľskú zmluvu vrátane dodatkov (ak sa zverejňuje)

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Príloha č. 3

Kód:  
Stavba: **Vit'azovce-Vodovod**

JKSO:  
Miesto: **Vit'azovce**

Objednávateľ:  
Obec Vit'azovce

Zhotoviteľ:  
Gepstav Michalovce, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: **4. 1. 2024**

IČO:  
IČ DPH:

IČO: **47154217**  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov	1 053 683,79
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 053 683,79</b>
---------------------	---------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	1 053 683,79	210 736,76

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>1 264 420,55</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Víťazovce-Vodovod

**Miesto:** Víťazovce

**Dátum:** 4. 1. 2024

**Objednávateľ:** Obec Víťazovce

**Projektant:**

**Zhotoviteľ:** Gepstav Michalovce, a.s.

**Spracovateľ:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>1 053 683,79</b>	<b>1 264 420,55</b>
SO 601.	Zásobná vodovodná sieť obce Víťazovce	1 053 683,79	1 264 420,55
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 053 683,79</b>	<b>1 264 420,55</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vířazovce-Vodovod

Objekt:

**SO 601. - Zásobná vodovodná sieť obce Vířazovce**

JKSO:

Miesto: Vířazovce

KS:

Dátum: 4. 1. 2024

Objednávateľ:

Obec Vířazovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

IČO:

47154217

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 053 683,79
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 053 683,79</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 053 683,79	20,00%	210 736,76

**Cena s DPH** v EUR **1 264 420,55**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Víťazovce-Vodovod

Objekt:

SO 601. - Zásobná vodovodná sieť obce Víťazovce

Miesto:

Víťazovce

Dátum:

4. 1. 2024

Objednávateľ:

Obec Víťazovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**1 053 683,79**

HSV - Práce a dodávky HSV-vrátane presunu hmôt

1 048 433,93

1 - Zemné práce

430 812,15

2 - Zakladanie

4 065,73

4 - Vodorovné konštrukcie

19 098,95

5 - Komunikácie

274 240,94

8 - Rúrové vedenie

248 742,03

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

71 474,13

PSV - Práce a dodávky PSV

1 924,86

783 - Nátery

1 924,86

M - Práce a dodávky M

3 325,00

23-M - Montáže potrubia

3 325,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**1 053 683,79**

# ROZPOČET

Stavba:

Víťazovce-Vodovod

Objekt:

**SO 601. - Zásobná vodovodná sieť obce Víťazovce**

Miesto:

Víťazovce

Dátum:

4. 1. 2024

Objednávateľ:

Obec Víťazovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 053 683,79**

D HSV

Práce a dodávky HSV-vrátane presunu hmôt

1 048 433,93

D 1

Zemné práce

430 812,15

1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	207,000	1,69	349,83
2	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 627,650	1,49	2 425,20
3	K	113107224.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm, -0,56000t	m2	3 643,872	1,59	5 793,76
4	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	3 643,872	1,59	5 793,76
5	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	9 109,680	2,15	19 585,81
6	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	591,486	2,95	1 744,88
7	K	121101113.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	2 576,606	0,45	1 159,47
8	K	122101103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1 a 2 nad 1000 do 10000 m3	m3	5 254,106	0,45	2 364,35
9	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	312,000	15,90	4 960,80
10	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	156,000	2,03	316,68
11	K	132201204.S	Výkop rhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 10000m3	m3	11 829,713	3,59	42 468,67
12	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5 914,857	0,69	4 081,25
13	K	141721111.S	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	416,000	43,00	17 888,00
14	M	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	416,000	2,99	1 243,84
15	K	141721116.S	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	95,000	99,90	9 490,50
16	M	286130008300.S	Rúra trojvrstvová na pitnú vodu SDR11, 200x18,4x12 m, materiál: PE 100 RC	m	95,000	39,90	3 790,50
17	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	19 792,720	1,90	37 606,17
18	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	6 614,530	2,50	16 536,33
19	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	19 792,720	0,90	17 813,45
20	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	6 614,530	1,50	9 921,80
21	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	374,000	2,00	748,00
22	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	374,000	1,00	374,00
23	K	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	312,000	2,20	686,40
24	K	151101311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	312,000	0,61	190,32
25	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4 546,133	2,95	13 411,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9 092,266	0,23	2 091,22
27	K	166101103.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m3	m3	2 576,606	1,90	4 895,55
28	K	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 576,606	0,95	2 447,78
29	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	7 122,739	0,66	4 701,01
30	K	174101004.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 10000 m3	m3	9 106,540	2,50	22 766,35
31	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	7 044,869	13,95	98 275,92
32	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2 402,856	24,50	58 869,97
33	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11 451,580	0,25	2 862,90
34	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	353,854	6,95	2 459,29
35	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	11 451,580	0,25	2 862,90
36	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5 271,522	0,40	2 108,61
37	K	181301114.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. 150-300 mm	m2	11 451,580	0,50	5 725,79

D 2 Zakladanie 4 065,73

38	K	211511111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m3	23,500	49,50	1 163,25
39	K	272353101.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, hĺbky do 0,25 m	ks	129,000	9,44	1 217,76
40	K	272353110.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, príplatok nad 0,25 m	ks	129,000	5,06	652,74
41	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	5,805	115,00	667,58
42	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	30,960	10,00	309,60
43	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	30,960	1,77	54,80

D 4 Vodorovné konštrukcie 19 098,95

44	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	605,790	29,90	18 113,12
45	K	452111111.S	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	70,000	3,14	219,80
46	M	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová, rozmer 1000x500x100 mm	ks	23,000	11,90	273,70
47	M	592270000100.S 1	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	47,000	7,95	373,65
48	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,552	115,00	63,48
49	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,520	10,00	55,20

D 5 Komunikácie 274 240,94

50	K	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	3 643,872	6,85	24 960,52
51	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3 643,872	7,89	28 750,15
52	K	565152111.S1	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaňovaným kamenivom OKH1 hr. 70 mm	m2	3 643,872	16,90	61 581,44
53	K	569851111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	1 627,650	6,35	10 335,58
54	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	3 643,872	0,88	3 206,61
55	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	3 643,872	0,80	2 915,10
56	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	9 109,680	15,50	141 200,04
57	K	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	207,000	3,50	724,50
58	M	593810000600.S	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm	ks	42,000	12,00	504,00
59	M	593810000200.S	Cestný panel IZD 300/100/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x1000x150 mm	ks	9,000	7,00	63,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	8		Rúrové vedenie				248 742,03
60	K	852242121.S	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 80	ks	47,000	32,00	1 504,00
61	M	850008030016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/300, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	47,000	47,90	2 251,30
62	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	95,000	25,00	2 375,00
63	M	8525090080161	Tvarovka liatinová MMA-kus S2000, DN 90/80 hrdlo/príruba, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu+epoxid, na vodu, č. 852509008016	ks	24,000	93,50	2 244,00
64	M	854509000016	Tvarovka liatinová koleno 45°, S2000, DN 90, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, s epoxid. úpravou, na vodu, č. 854509000016	ks	24,000	42,90	1 029,60
65	M	5049.5	Prírubové koleno S2000, 90° s pátkou, DN 80 pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, z liatiny + epoxid,	ks	47,000	76,90	3 614,30
66	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	69,000	27,00	1 863,00
67	M	852509008016	Tvarovka liatinová MMA-kus S2000, DN 100/80 hrdlo/príruba, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu+epoxid, na vodu, č. 852509008016	ks	23,000	99,90	2 297,70
68	M	8545	Tvarovka liatinová koleno 45°, S2000, DN 110, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, s epoxid. úpravou, na vodu, č. 854511000016	ks	23,000	46,90	1 078,70
69	M	851010008016	Tvarovka liatinová T kus, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	23,000	93,50	2 150,50
70	K	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	m	731,000	0,59	431,29
71	M	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	731,000	0,99	723,69
72	K	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	148,000	0,76	112,48
73	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	148,000	5,95	880,60
74	K	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	6 398,000	0,80	5 118,40
75	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	6 398,000	6,99	44 722,02
76	M	286530227700.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	ks	533,000	11,90	6 342,70
77	K	877181112.S	Montáž navíťavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	139,000	9,50	1 320,50
78	M	286530211800.S	Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo PE100 SDR11 PN16 DN 90/32 mm, spodná časť z PE	ks	35,000	24,90	871,50
79	M	286530212300.S	Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo PE100 SDR11 PN16 DN 110/25 mm, spodná časť strmeň	ks	104,000	26,90	2 797,60
80	K	877251066.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	20,000	9,57	191,40
81	M	286530227600.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm	ks	10,000	9,90	99,00
82	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	10,000	45,90	459,00
83	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	139,000	7,00	973,00
84	K	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN25	ks	139,000	23,00	3 197,00
85	M	5003149	Posúvač domovej prípojky, DN 1"	ks	139,000	82,50	11 467,50
86	M	5008235	Zemná súprava teleskopická RD=0.8-1.20 m DN 3/4"-2", voda a kanál, plyn	ks	139,000	49,50	6 880,50
87	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	49,000	28,50	1 396,50
88	M	4000E382	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E3, voda a kanál	ks	49,000	279,50	13 695,50
89	M	9500E3.2	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	49,000	48,90	2 396,10
90	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	24,000	23,00	552,00
91	M	449160000900.S	Podzemný hydrant DN 80, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	24,000	289,50	6 948,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	23,000	31,12	715,76
93	M	250.18	Hydrant nadzemný EURO 2000 DN 80 2B RD1.50, voda a kanál	ks	23,000	1 699,50	39 088,50
94	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	10,000	39,11	391,10
95	M	5001482	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E3, voda a kanál	ks	10,000	299,50	2 995,00
96	M	5008124	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	10,000	48,90	489,00
97	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	731,000	3,90	2 850,90
98	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	879,000	0,90	791,10
99	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	6 398,000	0,90	5 758,20
100	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	6 546,000	4,20	27 493,20
101	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	16,000	49,50	792,00
102	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	198,000	29,50	5 841,00
103	M	1750	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál	ks	59,000	26,95	1 590,05
104	M	1550	Poklop uličný "pre domové pripojky, voda a kanál	ks	139,000	19,90	2 766,10
105	M	3481.1	Podkladová doska pre posúvače, voda a kanál	ks	175,000	2,50	437,50
106	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	24,000	53,50	1 284,00
107	M	1950	Poklop uličný "tuhý" hydrantový, voda a kanál DN80	ks	24,000	63,90	1 533,60
108	M	3481.1	Podkladová doska pre posúvače, voda a kanál	ks	24,000	2,50	60,00
109	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	129,000	10,69	1 379,01
110	M	141110004700.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 48,3 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.	m	290,250	25,00	7 256,25
111	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	6 600,000	1,20	7 920,00
112	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou	m	6 546,000	0,23	1 505,58
113	K	899912133.S	Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 200	ks	52,000	10,00	520,00
114	M	900221	Kĺzne objímky výška segmentu 16,5mm šírka 130mm vonkajší priemer rúry od-do 150 - 400mm,	ks	52,000	12,90	670,80
115	M	902030	Tesniaca manžeta rozmer 200-225x300mm,	ks	22,000	119,50	2 629,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				71 474,13
116	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6 073,120	2,20	13 360,86
117	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	4 323,992	2,30	9 945,18
118	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8 647,984	0,50	4 323,99
119	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 323,992	2,50	10 809,98
120	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2 507,522	8,90	22 316,95
121	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	1 816,470	5,90	10 717,17
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 924,86
D 783			Nátery				1 924,86
122	K	783992000.S	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	38,886	49,50	1 924,86
D M			Práce a dodávky M				3 325,00
D 23-M			Montáže potrubia				3 325,00
123	K	230200118.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100	m	95,000	35,00	3 325,00